PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA UL. Cmentarnej w Kiełczówce - dz. 251/1 i 245/9

230 m x 4,5 m = 1 035 m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	M2	1035		
2.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	M2	1035		
3.	Profilowanie poboczy z materiału Inwestora	M2	230		
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGOŁEM:					**0,00**

PRZEBUDOWA drogi w Rękoraju (od DK91 do "Kowarówki)- dz. nr 303

740 m x 5,0 m = 3 700 m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	M2	3700		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 75kg/m2 x3700=277,5	t	277,5		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	M2	3700		
4.	Profilowanie poboczy z materiału Inwestora	M2	740		
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGOŁEM:					**0,00**

PRZEBUDOWA drogi w Karlinie ul. Słoneczna - dz. nr 63

540 m x 4,0 m = 2 160 m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	M2	2160		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 75kg/m2 x2160=162,0	t	162		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	M2	2160		
4.	Profilowanie poboczy z materiału Inwestora	M2	540		
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGOŁEM:					**0,00**

PRZEBUDOWA drogi w Karlinie ul. Nowa- dz. nr 96

740 m x 4,0 m = 2 960m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	M2	2960		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 75kg/m2 x2960=222,0	t	222		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	M2	2960		
4.	Profilowanie poboczy z materiału Inwestora	M2	740		
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGOŁEM:					**0,00**

PRZEBUDOWA drogi w Sierosławiu (od Srocka do wiaduktu) - dz. nr 449/2

340 m x 4,5 m =1 530 m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	M2	1530		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 75kg/m2 x1530=114,75	t	114,75		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	M2	1530		
4.	Profilowanie poboczy z materiału Inwestora	M2	340		
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGOŁEM:					**0,00**

PRZEBUDOWA drogi wSierosławiu (od sklepu do wiaduktu) - dz. nr 454/1

450 m x 3,5 m = 1 575 m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	M2	1575		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 75kg/m2 x1575=118,12	t	118,12		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	M2	1575		
4.	Profilowanie poboczy z materiału Inwestora	M2	450		
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGOŁEM:					**0,00**
OGOŁEM brutto					**0,00**