USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR
W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejów
ul. Góra Strzelecka 18
kom. 509-481-679
e-mail: grzegorz.rudzki@gmail.com NIP: 771-155-53-16

PRZEDMIAR

INWESTOR		**GMINA MOSZCZENICA** **ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica**			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		**ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAROSTACH O ŚWIETLICE**			
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		**Adres:** **M. JAROSTY, GM. MOSZCZENICA,** **POW. PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE** **Kategoria obiektu budowlanego: IX**			
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		Nazwa jednostki ewidencyjnej: **GMINA MOSZCZENICA** Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: **OBRĘB JAROSTY** Numery działek ewidencyjnych: **126/8, 126/9, 146/1**			
ZESPÓŁ AUTORSKI	**IMIĘ I NAZWISKO**	**SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH**	**ZAKRES OPRACOWANIA**	**DATA OPRACOWANIA**	**PODPIS**
Opracował:	**mgr inż. Grzegorz Rudzki**	**do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - - budowlanej nr uprawnień NB.IV.7342/22/98**	**Konstrukcja**	**PAŹDZIERNIK 2023 r.**	

PRZEDMIAR

LP.	ZAKRES PRAC	Jednostka miary (m^2, m^3, szt., kpl.)	Szacunkowa ilość
1.	Dokumentacja projektowa	kpl.	1
2.	Organizacja placu budowy wraz z pracami przygotowawczymi	kpl.	1
3.	Demontaż fragmentu elewacji sali gimnastycznej w rejonie inwestycji wraz z wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych	m^2	220,0
4.	Wykonanie robót ziemnych – zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m^2	260,0
5.	Wykonanie robót ziemnych – wykopy	m^3	165,0
6.	Wykonanie ław i stóp fundamentowych	m^3	30,0
7.	Wykonanie ścian fundamentowych	m	85,0
8.	Wykonanie izolacji fundamentów i ścian fundamentowych	m^2	245,0
9.	Wykonanie ścian murowanych - konstrukcyjnych	m^2	200,0
10.	Wykonanie ścian murowanych - działowych	m^2	95,0
11.	Wykonanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych	m^3	20,0
12.	Konstrukcja dachu – dźwigary drewniane (powierzchnia w rzucie)	m^2	295,0
13.	Wykonanie pokrycia dachu – blacho dachówka	m^2	310,0
14.	Montaż stolarki okiennej	m^2	35,0
15.	Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej	m^2	7,0
16.	Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m^2	5,0
17.	Wykonanie izolacji cieplnej ścian fundamentowych	m^2	25,0
18.	Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych – wełna mineralna	m^2	90,0
19.	Wykonanie izolacji dachu wraz z wykończeniem sufitu – wełna mineralna	m^2	245,0
20.	Wykonanie obróbek blacharskich, systemu odwodnienia dachu oraz elementów wykończeniowe.	kpl.	1
21.	Wykonanie izolacji podposadzkowych	m^2	240,0

22.	**Wykonanie posadzek wraz z warstwami wykończeniowymi**	***m²***	***240,0***
23.	**Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych, wykończenie i malowanie ścian**	***m²***	***390,0***
24.	**Wykończenie elewacji budynku**	***m²***	***115,0***
25.	**Wykonanie wejść do budynku**	***m²***	***25,0***
26.	**Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem**	***m²***	***500,0***
27.	**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia obiektu**	***kpl.***	***1***
28.	**Prace porządkowe wokół terenu inwestycyjnego.**	***kpl.***	***1***
29.	**Wykonanie prac adaptacyjnych w budynku szkoły – instalacje elektrycznej**	***kpl.***	***1***
30.	**Wykonanie instalacji wentylacyjnej i kanalizacyjnej**	***kpl.***	***1***
31.	**Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania**	***kpl.***	***1***
32.	**Wykonanie instalacji wodociągowej (ciepła i zimna woda) oraz kanalizacyjnej**	***kpl.***	***1***
33.	**Wykonanie modernizacji istniejącego źródła ciepła**	***kpl.***	***1***
34.	**Wykonanie prac adaptacyjnych w budynku szkoły – instalacje sanitarne**	***kpl.***	***1***
35.	**Wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz obiektu, gniazda, rozbudowa układu zasilania)**	***kpl.***	***1***
36.	**Wykonanie instalacji odgromowej**	***kpl.***	***1***
37.	**Wykonanie instalacji niskoprądowej**	***kpl.***	***1***
38.	**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej**	***kpl.***	***1***
39.	**Wykonanie prac adaptacyjnych w budynku szkoły – instalacje elektrycznej**	***kpl.***	***1***

Podane wartości są szacunkowe wykonane na potrzeby programu funkcjonalno - użytkowego, szczególnie w zakresie instalacji zakres będzie związany z indywidualnym rozwiązaniem technologicznym przyjętym przez Wykonawcę.