Przedmiar robót

Do projektu budowlanego:

Przebudowa linii kablowej 0,4kV wraz z przebudową przyłączy kablowych NN przy ul. Sezamkowej w Michałowie, dz. nr 137, 138/1, 138/3, 139/1, 139/2, gm. Moszczenica

Data: 2014-03
Kod CPV Wspólny Słownik Zamówień:
45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45231400-9 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Obiekt: Linia kablowa 0,4kV wraz z przyłączami kablowymi NN w ul. Sezamkowej w Michałowie, gm. Moszczenica

Zamawiający: Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Projektowo-Usługowy DELTA ul. Kwiatowa 52, 97-300 Piotrków Tryb.

Branża: **elektryczna**

Kosztorys opracowali:
Leszek Jakubowski, ...

Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 5	Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNP 16	Roboty torowe
KNRG 215	Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wlz - kabel zalicznikowy			
1.1 Element			
1.1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	19,32		m3
1.1.2 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	106,96		m3
1.1.3 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	448,000		m
1.1.4 KNNR 5/707/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x35	57,000		m
1.1.5 KNNR 5/707/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x120	459,000		m
1.1.6 KNNR 5/113/1 Rury ochronne, z PVC, do Fi110·mm	431,000		m
1.1.7 KNNR 5/113/1 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80·mm	49,000		m
1.1.8 KNNR 5/702/2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	72,16		m3
1.1.9 KNRG 215/313/4 Połączenia mufami termokurczliwymi polietylenowymi do kabla 4x120mm2	1,000		szt
1.1.10 KNRG 215/313/1 Połączenia mufami termokurczliwymi polietylenowymi do kabla 4x35mm2	2,000		szt
1.1.11 KNNR 5/726/9 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	4,000		szt.
1.1.12 KNNR 5/726/9 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	4,000		szt.
1.1.13 KNNR 5/401/4 Skrzynka złącze ZK4	1		kpl
1.1.14 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm2 pod zaciski lub bolce	8,000		szt.żył
1.1.15 KNNR 5/1203/6 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 120·mm2	12,000		szt
1.1.16 KNNR 5/406/1 Montaż rozłączników listwowych w złączu	4,000		szt
1.1.17 KNP 16/644/1 Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych	19,000		pomiar
1.1.18 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	1,000		pomiar
1.1.19 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	1,000		odc.
1.1.20 KNNR 5/603/3 Przewody uziemiające i wyrównawcze w wykopie (bednarka o przekroju do 35 mm2)	5,000		m
1.1.21 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	2,000		m
1.1.22 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	1,000		szt.
1.1.23 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	1,000		pomiar
1.1.24 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	1,000		pomiar

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1726)
Przebudowa kabla NN wraz z przyłączami w ulicy Sezamkowej w Michałowie, dz. nr 137, 138/1, 138/3, 139/1, 139/2, gm. Moszczen...