1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie długości i średnic kanalizacji deszczowej *Kolektora „B"*. Wg. Opisu Technicznego i rys. nr K3-01b kanalizację deszczową zaprojektowano z rur o średnicy **fi400** mm o długości **L = 114.66 mb,** natomiast, z rys nr K02a2 – Projekt Zagospodarowania Terenu wynika, iż kanalizację deszczową zaprojektowano z rur o średnicy **fi 300 mm** o długości **L = 85.25 mb** i średnicy **fi 400 mm** o długości **L = 29.40 mb**. Jaką średnicę przyjąć do wyceny.
2. Prosimy o wyjaśnienie zestawienia długości kanalizacji deszczowej o średnicy **fi 300 mm**. Wg. Opisu Technicznego sumaryczna wartość kanału **fi 300 mm** wynosi **L=263.55 mb,** zaś wg. załączonych profili długość kanalizacji deszczowej **fi 300** mm wynosi **L=178.29mb.**
3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zestawienia ilościowego studni na kanalizacji deszczowej. Wg. Opisu Technicznego występują studnie fi 1200 mm w ilości 20 szt, zaś wg. załączonych profili - 19 szt; studnie fi 800 mm – 2szt. zaś wg załączonych profili studnie fi 800 mm nie występują.
4. Prosimy o wyjaśnienie jakiego typu wpusty przyjąć do wyceny. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną pkt. ***5.2.3. Montaż rurociągu*** – wpusty deszczowe przyjęto z syfonem i osadnikiem, zaś wg. rys. nr K06 – Wpust Uliczny zaprojektowano bez syfonu.
5. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać przykanaliki do wpustów deszczowych. Wg. informacji zawartych w Specyfikacji Technicznej pkt. ***2.2. Stosowane materiały*** – rury użyte do odwodnienia drogi to rury żelbetowe, natomiast wg. **Rys. nr K4-02a – Przekrój Podłużny – przykanaliki 02 (*UWAGA*)** - przykanaliki można zamienić na PVC. Ponadto informujmy iż, wykonanie zasyfonowania z rur żelbetowych fi 200 mm przy zastosowaniu wpustów z syfonem jest nie możliwe.
6. Prosimy Zamawiającego o umieszczenie brakujących profili przykanalików deszczowych na odcinku projektowanej kanalizacji ***srB1-srB6.***
7. SST dla nawierzchni asfaltowych jest oparta o nieaktualne normy, prosimy o zmianę specyfikacji na obowiązujące normy oraz Wytyczne Techniczne (WT-1 i WT-2) z 2010.

8. Dotyczy § 4 pkt. 1 ust. o) Umowy
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje polisę OC na czas krótszy niż okres realizacji umowy, jeżeli Wykonawca pisemnie zobowiąże się do utrzymania ciągłości ubezpieczenia OC przez cały okres wykonywania umowy. Wykonawca posiada roczną polisę OC, której termin obowiązywania upływa w trakcie realizacji. Wykupienie polisy odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji wiąże się z dodatkowymi kosztami, które należałoby uwzględnić w cenie oferty.

9. Czy Zamawiający posiada uzgodniony i zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu?

10. Czy Zamwiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

11. Jaką ilość tablic informacyjnych należy przyjąć do wyceny?

12. Czy zamawiający precyzuje wymiary i rodzaj tablic informacyjnych?

13. Proszę aby Zamawijący dodał do przedmiarów pozycję odtworzeni punktów geodezyjnych

14. Proszę o umieszczenie SST dla gruntu stabilizowanego cementrm.

15. Proszę o umieszczenie SST dla warstwy ścieralnej z BA

16. Specyfikacja mówi o wzmocnieniu nawierzchni geowłókniną natomiast dokumentacja techniczna mówi o zastosowaniu geosiatki. Proszę o podanie jakiego materiału należy użyć do wzmocnienia nawierzchni?

17. Proszę o podanie właściwości materiału jaki należy użyć do wzmocnienia nawierzchni. SST i dokumentacja techniczna dokładnie nie określa tych właściwości.

18. Z czego należy wykonać ścianki czołowe przepustów? SST mówi o wykonaniu ścianek z darniny a dokumentacja techniczna o wykoonaniu z prefabrykatu.

19. Proszę o podanie właściwości/wymagań dla materiału (prefabrykatu) z jakiego ma byc wykonana ścianka czołowa przepustu?