Numer ogłoszenia: 62628 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 45166 - 2013 data 01.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, woj. łódzkie, tel. 044 6169570, fax. 044 6169625.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę drogi gminnej 110255E Lewkówka - Kosów - Wola Moszczenicka na odcinku od km 1+149,24 do km 3+359,50 (etap I: od km 1+149,24 do km 3+300,00, etap II: od km 3+300,00 do km 3+359,50), rozbudowę kanalizacji deszczowej, odwodnienie ulicy Głównej w Kosowie wraz ze wszelkimi elementami infrastruktury drogi (pobocza, rowy, chodniki, zjazdy indywidualne i skrzyżowania z drogami bocznymi) Rozbudowa drogi polega na wymianie nawierzchni drogi poprzez rozbiórkę istniejącej konstrukcji i budowa jej od nowa - na odcinku od km 1+740,50 do km 2+288,60. Na pozostałym odcinku należy wykonać poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni poprzez nakładki nowych warstw bitumicznych. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111220-6 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45133253-7 Chodniki 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 45233100-0 Okrawężnikowanie 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233123-7 Drogi podrzędne 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych Zakres robót obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe 2) roboty rozbiórkowe - rozbiórka krawędzi nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, - rozbiórka obrzeży, krawężników i oporników drogowych - rozbiórka chodników z płyt betonowych, kostki betonowej i mieszanki bitumicznej - rozbiórka zjazdów z bet. cementowego, betonowej kostki brukowej, bruku lub umocnionego kruszywa 3) roboty ziemne i odtworzeniowe (odtworzenie rowów drogowych, rekonstrukcja skarp, rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami i korpusem drogi 4) budowa nowych odcinków kolektora 5) budowa studni rewizyjnych i wpustów ulicznych 6) rozbudowa przepustów 7) ustawienie krawężników betonowych ulicznych na ławie betonowej 8) wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni i poszerzenia 9) wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi 10) lokalne frezowanie powierzchniowe nawierzchni 11) wzmocnienie istniejących nawierzchni wraz z poszerzeniami 12) rozbudowa zjazdów indywidualnych (ziemnych i z kostki betonowej) i skrzyżowań z innymi drogami 13) budowa chodników z kostki betonowej 14) przestawienie ogrodzeń 15) wykonanie i przedłużenie przepustów kablowych 16) regulacja zasuw, studzienek i innych elementów obcych w pasie drogowym 17) rozbudowa oznakowania poziomego i pionowego 18) obsługa geodezyjna inwestycji: roboty pomiarowe (geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) 19) próby i

badania Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 etapy: I. Etap I: rozbudowa drogi na odcinku od km 1+149,24 do km 3+300,00 Parametry drogi: - droga klasy D - prędkość projektowa: 50 km/h - prędkość miarodajna: 50 km/h - szerokość jezdni bitumicznej: 5,00 m do 6,00 m - szerokość chodnika: 1,25 - 2,00 m - szerokość pobocza nieutwardzonego : 0,75 m - szerokość rowu: min. 0,40 - zjazdy indywidualne o nawierzchni ziemnej lub z kostki betonowej o szerokośći: od 3,00 do 6,00 m Konstrukcja jezdni wykonywanej wraz z podbudową: 1) Dla ruchu KR3 - ul. Główna i Rękorajska: - warstwa ścieralna - asfaltobet.- gr. 4 cm - warstwa wiążąca - asfaltobet. Półścisły 0/125 - gr. 6 cm - podbudowa - tłuczeń kamienny łamany stabilizowany mechanicznie - gr. 15 cm - warstwa odcinająca - beton B-9 gr. 12 cm - warstwa filtracyjna - piasek średnioziarnisty gr. 10 cm - podłoże naturalne G-1 2) Dla ruchu KR1 - ul. Boczna i ulice przyległe - warstwa ścieralna - asfaltobet.- gr. 3 cm - warstwa wiążąca - asfaltobet. Półścisły 0/125 - gr. 4 cm - podbudowa - tłuczeń kamienny łamany stabilizowany mechanicznie - gr. 15 cm - warstwa filtracyjna - piasek średnioziarnisty gr. 10 cm - podłoże naturalne G-1 Konstrukcje istniejącej jezdni na odcinkach z poszerzeniem 1) - warstwa ścieralna - asfaltobet.- gr. 4 cm - warstwa wiążąca - asfaltobet. Półścisły 0/125 - gr. 6 cm - geosiatka o szerokości 1 m na krawędziach poszerzenia - istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej miejscowo frezowana - istniejąca konstrukcja korpusu drogi - podłoże naturalne G-1 2) - warstwa ścieralna - asfaltobet.- gr. 4 cm - warstwa wiążąca - asfaltobet. Półścisły 0/125 - gr. 6 cm - geosiatka o szerokości 1 m na krawędziach poszerzenia - istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej - podłoże naturalne G-1 Konstrukcja chodników: - warstwa ścieralna - kostka bet. Gr. 8 cm kolor naturalny - podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm - podbudowa zasadnicza stabilizacja 1,5 Mpa - gr. 10 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm Konstrukcja zjazdów: - warstwa ścieralna - kostka bet. Gr. 8 cm kolor czerwony - podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm - podbudowa z chudego betonu B-9 - gr. 10 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm Pobocza: - warstwa ścieralna, destrukt bitumiczny lub naw. Ziemia - gr. 8 cm Odwodnienie Odwodnienie nawierzchni drogi poprzez odpowiednie spadki porzeczne i podłużne drogi ze sprowadzeniem do przydrożnego rowy melioracyjnego. Na odcinku od km 1+740,50 odwodnienie poprzez wpusty uliczne wprowadzone do rozbudowywanej kanalizacji deszczowej. I. Etap II: rozbudowa drogi na odcinku od km 3+300,00 do km 3+359,50. Parametry drogi: - droga klasy D - prędkość projektowa: 50 km/h - prędkość miarodajna: 50 km/h - szerokość jezdni bitumicznej: 5,00 m do 6,00 m - szerokość chodnika: 1,25 - 2,00 m - szerokość pobocza nieutwardzonego : 0,75 m - szerokość rowu: min. 0,40 - zjazdy indywidualne o nawierzchni ziemnej lub z kostki betonowej o szerokośći: od 3,00 do 6,00 m Konstrukcja jezdni - poszerzenie - warstwa ścieralna - asfaltobet.- gr. 4 cm - warstwa wiążąca - asfaltobet. Półścisły 0/125 - gr. 6 cm - podbudowa - tłuczeń kamienny łamany stabilizowany mechanicznie - gr. 15 cm - warstwa odcinająca - beton B-9 gr. 12 cm - warstwa filtracyjna - piasek średnioziarnisty gr. 10 cm - podłoże naturalne G-1 Konstrukcja istniejącej jezdni na odcinku z poszerzeniem - warstwa ścieralna - asfaltobet.- gr. 4 cm - warstwa wiążąca - asfaltobet. Półścisły 0/125 - gr. 6 cm - geosiatka o szerokości 1 m (po 0,5 m na krawędziach poszerzenia - istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej - podłoże naturalne G-1 Konstrukcja chodników: - warstwa ścieralna - kostka bet. Gr. 8 cm kolor naturalny - podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm - podbudowa zasadnicza stabilizacja 1,5 Mpa - gr. 10 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm Konstrukcja zjazdów: - warstwa ścieralna - kostka bet. Gr. 8 cm kolor czerwony - podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm - podbudowa z chudego betonu B-9 - gr. 10 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm Odwodnienie. Odwodnienie nawierzchni drogi poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne ze sprowadzeniem do zaprojektowanych wpustów ulicznych włączonych do kanalizacji deszczowej ujętej w etapie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. Uwaga: 1. Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa i przedmiary zawierają, przedmiot zamówienia w zakresie konstrukcji chodników należy wycenić i wykonać zgodnie z zapisami w niniejszej

SIWZ (tj. zamiast podbudowy z chudego betonu B-9 o grubości 10 cm należy wykonać podbudowę zasadniczą - stabilizacja 1,5 Mpa - grubość 10 cm). 2. Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa i przedmiary zawierają, przedmiot zamówienia w zakresie konstrukcji jezdni należy wycenić i wykonać zgodnie z zapisami w niniejszej SIWZ (tj. zamiast warstwy ścieralnej - asfaltobet.SMA 0/128 - gr. 4 cm lub 3 cm należy wykonać warstwa ścieralna - asfaltobet.- gr. 4 cm lub 3 cm). WAŻNE: 1. Z uwagi na planowaną budowę sieci światłowodowej, prace przy wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie kanalizacji deszczowej (na odcinku od km 2+757,54 do km 3+359,50) Wykonawca będzie zobowiązany koordynować z Wykonawcą sieci światłowodowej. 2. Na czas wykonywania robót Wykonawca zastosuje organizację ruchu wg projektu organizacji ruchu załączonego do SIWZ. 3. Materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora i należy go składać w miejscu wskazanym przez Inwestora. 4. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjna inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby i badania. 5. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwględnić konieczność przesunięcia ogrodzenia obelisku znajdującego się w km ok. 3+323,89. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego uzgodnieniami i decyzjami min.: 1) Opinia NR ZUD-616/2012 z dnia 28.08.2012 r. 2) Opinia NR ZUD-617/2012 z dnia 28.08.2012 r. 3) Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja znak RS-V.6361.117.2012 z dnia 30.10.2012 r...

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę drogi gminnej 110255E Lewkówka - Kosów - Wola Moszczenicka na odcinku od km 1+149,24 do km 3+359,50 (etap I: od km 1+149,24 do km 3+300,00, etap II: od km 3+300,00 do km 3+359,50), rozbudowę kanalizacji deszczowej, odwodnienie ulicy Głównej w Kosowie wraz ze wszelkimi elementami infrastruktury drogi (pobocza, rowy, chodniki, zjazdy indywidualne i skrzyżowania z drogami bocznymi) Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie prac analitycznych i projektowych. Rozbudowa drogi polega na wymianie nawierzchni drogi poprzez rozbiórkę istniejącej konstrukcji i budowa jej od nowa - na odcinku od km 1+740,50 do km 2+288,60. Na pozostałym odcinku należy wykonać poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni poprzez nakładki nowych warstw bitumicznych. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111220-6 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45133253-7 Chodniki 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 45233100-0 Okrawężnikowanie 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233123-7 Drogi podrzędne 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Zakres robót obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe 2) roboty rozbiórkowe - rozbiórka krawędzi nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, - rozbiórka obrzeży, krawężników i oporników drogowych - rozbiórka chodników z płyt betonowych, kostki betonowej i mieszanki bitumicznej - rozbiórka zjazdów z bet. cementowego, betonowej kostki brukowej, bruku lub umocnionego kruszywa 3) roboty ziemne i odtworzeniowe (odtworzenie rowów drogowych, rekonstrukcja skarp, rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami i korpusem drogi 4) budowa nowych odcinków kolektora 5) budowa studni rewizyjnych i wpustów ulicznych 6) rozbudowa przepustów 7) ustawienie krawężników betonowych ulicznych na ławie betonowej 8) wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni i poszerzenia 9) wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi 10) lokalne frezowanie powierzchniowe nawierzchni 11) wzmocnienie istniejących nawierzchni wraz z poszerzeniami 12) rozbudowa zjazdów indywidualnych (ziemnych i z kostki betonowej) i skrzyżowań z innymi drogami 13) budowa chodników z kostki betonowej 14) przestawienie ogrodzeń 15) wykonanie i przedłużenie przepustów kablowych 16) regulacja zasuw, studzienek i innych elementów obcych w pasie drogowym 17) rozbudowa oznakowania

poziomego i pionowego 18) obsługa geodezyjna inwestycji: roboty pomiarowe (geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) 19) próby i badania Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 etapy: I. Etap I: rozbudowa drogi na odcinku od km 1+149,24 do km 3+300,00 Parametry drogi: - droga klasy D - prędkość projektowa: 50 km/h - prędkość miarodajna: 50 km/h - szerokość jezdni bitumicznej: 5,00 m do 6,00 m - szerokość chodnika: 1,25 - 2,00 m - szerokość pobocza nieutwardzonego : 0,75 m - szerokość rowu: min. 0,40 - zjazdy indywidualne o nawierzchni ziemnej lub z kostki betonowej o szerokośći: od 3,00 do 6,00 m Konstrukcja jezdni wykonywanej wraz z podbudową: 1) Dla ruchu KR3 - ul. Główna i Rękorajska: - warstwa ścieralna - asfaltobet.- gr. 4 cm - warstwa wiążąca - asfaltobet. Półścisły 0/125 - gr. 6 cm - podbudowa - tłuczeń kamienny łamany stabilizowany mechanicznie - gr. 15 cm - warstwa odcinająca - beton B-9 gr. 12 cm - warstwa filtracyjna - piasek średnioziarnisty gr. 10 cm - podłoże naturalne G-1 2) Dla ruchu KR1 - ul. Boczna i ulice przyległe - warstwa ścieralna - asfaltobet.- gr. 3 cm - warstwa wiążąca - asfaltobet. Półścisły 0/125 - gr. 4 cm - podbudowa - tłuczeń kamienny łamany stabilizowany mechanicznie - gr. 15 cm - warstwa filtracyjna - piasek średnioziarnisty gr. 10 cm - podłoże naturalne G-1 Konstrukcje istniejącej jezdni na odcinkach z poszerzeniem 1) - warstwa ścieralna - asfaltobet.- gr. 4 cm - warstwa wiążąca - asfaltobet. Półścisły 0/125 - gr. 6 cm - geosiatka o szerokości 1 m na krawędziach poszerzenia - istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej miejscowo frezowana - istniejąca konstrukcja korpusu drogi - podłoże naturalne G-1 2) - warstwa ścieralna - asfaltobet.- gr. 4 cm - warstwa wiążąca - asfaltobet. Półścisły 0/125 - gr. 6 cm - geosiatka o szerokości 1 m na krawędziach poszerzenia - istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej - podłoże naturalne G-1 Konstrukcja chodników: - warstwa ścieralna - kostka bet. Gr. 8 cm kolor naturalny - podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm - podbudowa zasadnicza stabilizacja 1,5 Mpa - gr. 10 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm Konstrukcja zjazdów: - warstwa ścieralna - kostka bet. Gr. 8 cm kolor czerwony - podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm - podbudowa z chudego betonu B-9 - gr. 10 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm Pobocza: - warstwa ścieralna, destrukt bitumiczny lub naw. Ziemia - gr. 8 cm Odwodnienie Odwodnienie nawierzchni drogi poprzez odpowiednie spadki porzeczne i podłużne drogi ze sprowadzeniem do przydrożnego rowy melioracyjnego. Na odcinku od km 1+740,50 odwodnienie poprzez wpusty uliczne wprowadzone do rozbudowywanej kanalizacji deszczowej. I. Etap II: rozbudowa drogi na odcinku od km 3+300,00 do km 3+359,50. Parametry drogi: - droga klasy D - prędkość projektowa: 50 km/h - prędkość miarodajna: 50 km/h - szerokość jezdni bitumicznej: 5,00 m do 6,00 m - szerokość chodnika: 1,25 - 2,00 m - szerokość pobocza nieutwardzonego : 0,75 m - szerokość rowu: min. 0,40 - zjazdy indywidualne o nawierzchni ziemnej lub z kostki betonowej o szerokośći: od 3,00 do 6,00 m Konstrukcja jezdni - poszerzenie - warstwa ścieralna - asfaltobet.- gr. 4 cm - warstwa wiążąca - asfaltobet. Półścisły 0/125 - gr. 6 cm - podbudowa - tłuczeń kamienny łamany stabilizowany mechanicznie - gr. 15 cm - warstwa odcinająca - beton B-9 gr. 12 cm - warstwa filtracyjna - piasek średnioziarnisty gr. 10 cm - podłoże naturalne G-1 Konstrukcja istniejącej jezdni na odcinku z poszerzeniem - warstwa ścieralna - asfaltobet.- gr. 4 cm - warstwa wiążąca - asfaltobet. Półścisły 0/125 - gr. 6 cm - geosiatka o szerokości 1 m (po 0,5 m na krawędziach poszerzenia - istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej - podłoże naturalne G-1 Konstrukcja chodników: - warstwa ścieralna - kostka bet. Gr. 8 cm kolor naturalny - podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm - podbudowa zasadnicza stabilizacja 1,5 Mpa - gr. 10 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm Konstrukcja zjazdów: - warstwa ścieralna - kostka bet. Gr. 8 cm kolor czerwony - podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm - podbudowa z chudego betonu B-9 - gr. 10 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm Odwodnienie. Odwodnienie nawierzchni drogi poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne ze sprowadzeniem do zaprojektowanych wpustów ulicznych włączonych do kanalizacji deszczowej ujętej w etapie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy

charakter ceny. Uwaga: 1. Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa i przedmiary zawierają, przedmiot zamówienia w zakresie konstrukcji chodników należy wycenić i wykonać zgodnie z zapisami w niniejszej SIWZ (tj. zamiast podbudowy z chudego betonu B-9 o grubości 10 cm należy wykonać podbudowę zasadniczą - stabilizacja 1,5 Mpa - grubość 10 cm). 2. Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa i przedmiary zawierają, przedmiot zamówienia w zakresie konstrukcji jezdni należy wycenić i wykonać zgodnie z zapisami w niniejszej SIWZ (tj. zamiast warstwy ścieralnej - asfaltobet.SMA 0/128 - gr. 4 cm lub 3 cm należy wykonać warstwa ścieralna - asfaltobet.- gr. 4 cm lub 3 cm). 3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca korzystając z usług profesjonalnych projektantów dokona sprawdzenia i analizy otrzymanej dokumentacji projektowej pod kątem zasadności zastosowanych rozwiązań projektowych, w szczególności w zakresie kanalizacji deszczowej. W analizie należy uwzględnić fakt spływu wód powierzchniowych z terenów przyległych do pasa drogowego. Możliwe będzie także przedstawienie rozwiązań zmiennych skutkujących oszczędnościami po warunkiem zachowania tych samych efektów rzeczowych i jakościowych. Wynikiem tej analizy będzie dokument Analiza dokumentacji projektowej, który - jeżeli będzie to zasadne - będzie zawierał ewentualną propozycję kierunku zmian projektowych. Proponowane zmiany muszą uwzględnić dofinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Po akceptacji przez Zamawiającego kierunku zmian projektowych Wykonawca wykona projekty zamienne podlegające akceptacji Zamawiającego. Jeżeli przeprowadzona analiza nie wykaże zasadności dokonywania zmian projektowych, wtedy Wykonawca przystąpi do prac budowlanych bez jakichkolwiek akceptacji lub wezwań Zamawiającego. Wykonanie Analizy dokumentacji projektowej oraz ewentualnych projektów zamiennych, a także ryzyko związane z zakresem ewentualnych prac zamiennych lub dodatkowych objęte są ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł skutecznie powołać się na błędy dokumentacji projektowej wobec Zamawiającego. WAŻNE: 1. Z uwagi na planowaną budowę sieci światłowodowej, prace przy wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie kanalizacji deszczowej (na odcinku od km 2+757,54 do km 3+359,50) Wykonawca będzie zobowiązany koordynować z Wykonawcą sieci światłowodowej. 2. Na czas wykonywania robót Wykonawca zastosuje organizację ruchu wg projektu organizacji ruchu załączonego do SIWZ. 3. Materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora i należy go składać w miejscu wskazanym przez Inwestora. 4. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjna inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby i badania. 5. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwględnić konieczność przesunięcia ogrodzenia obelisku znajdującego się w km ok. 3+323,89. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego uzgodnieniami i decyzjami min.: 1) Opinia NR ZUD-616/2012 z dnia 28.08.2012 r. 2) Opinia NR ZUD-617/2012 z dnia 28.08.2012 r. 3) Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja znak RS-V.6361.117.2012 z dnia 30.10.2012 r..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).

W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.00.00-1, 45.13.32.53-7, 45.22.11.11-3, 45.23.13.00-8, 45.23.31.00-0, 45.23.31.23-7, 45.23.32.23-8, 45.23.32.90-8.

W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.00.00-1, 45.13.32.53-7, 45.22.11.11-3, 45.23.13.00-8, 45.23.31.00-0, 45.23.31.23-7, 45.23.32.23-8, 45.23.32.90-8, 71320000-7.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6..

W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 100 000 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS ZP o/ Moszczenica . Numer konta: 36 89730003 0070 0700 0707 0005 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: INW.271.3.2013.R. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 5. Poręczenia lub gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) również w w/w terminie winny znajdować się w kasie Urzędu Gminy. Uwaga: Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Potwierdzona kserokopia dowodu wniesienia wadium powinna być załączona do oferty. Z chwilą zmiany terminu złożenia ofert przez Zamawiającego jednocześnie ulega zmianie termin (dzień) wpłaty wadium, godzina wpłaty pozostaje bez zmian chyba, że w zawiadomieniu o zmianie terminu złożenia ofert podano również zmienioną godzinę wpłaty wadium. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust. 5 ustawy. 7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium, przez cały okres związania ofertą (tj. od dnia składania ofert: 25.02.2013 r. do dnia 26.03.2013 r.) zostanie odrzucona. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. XIV. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 100 000 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS ZP o/ Moszczenica . Numer konta: 36 89730003 0070 0700 0707 0005 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: INW.271.3.2013.R. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 5. Poręczenia lub gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) również w w/w terminie winny znajdować się w kasie Urzędu Gminy. Uwaga: Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Potwierdzona kserokopia dowodu wniesienia wadium powinna być załączona do oferty. Z chwilą zmiany terminu złożenia ofert przez Zamawiającego jednocześnie ulega zmianie termin (dzień) wpłaty wadium, godzina wpłaty pozostaje bez zmian chyba, że w zawiadomieniu o zmianie terminu złożenia ofert podano również zmienioną godzinę wpłaty wadium. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust. 5 ustawy. 7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium, przez cały okres związania ofertą (tj. od dnia składania ofert: 28.02.2013 r. do dnia 29.03.2013 r.) zostanie odrzucona. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. XIV. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie zasady spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez Zamawiającego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub inne ważne uprawnienia i dokumenty, które (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pozwolą pełnić funkcje: - kierownika budowy w specjalności drogowej, - oraz kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie zasady spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez Zamawiającego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub inne ważne uprawnienia i dokumenty, które (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pozwolą pełnić funkcje: - kierownika budowy w specjalności drogowej, - oraz kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Ponadto Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - drogowej (W/w osoby muszą posiadać min. 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu - samodzielnie lub w zespole projektowym)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku m.in. zaistnienia następujących okoliczości: 1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej w § 6 ust. 1, co nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto. 2) zmiana terminów zakończenia robót w przypadku: a) gdy wykonanie danej części zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, c) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, e) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (odbiegającymi od naturalnie występujących w danej porze roku) uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w szczególności mogących spowodować zniszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów stosowanych technologii, np.: temperatura, wilgotność powietrza. Fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora, f) błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych

powiązań, h) jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiającego, będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane, i) wystąpienia robót zamiennych jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania danej części przedmiotu zamówienia, j) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczególności organ nadzoru budowlanego, ochrony środowiska o wstrzymaniu robót z powodów za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, k) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 3) jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w sytuacji złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku..

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku m.in. zaistnienia następujących okoliczości: 1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej w § 6 ust. 1, co nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto. 2) zmiana terminów zakończenia robót w przypadku: a) gdy wykonanie danej części zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, c) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, e) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (odbiegającymi od naturalnie występujących w danej porze roku) uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w szczególności mogących spowodować zniszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów stosowanych technologii, np.: temperatura, wilgotność powietrza. Fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora, f) błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, h) jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiającego, będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane, i) wystąpienia robót zamiennych jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania danej części przedmiotu zamówienia, j) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczególności organ nadzoru budowlanego, ochrony środowiska o wstrzymaniu robót z powodów za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, k) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 3) jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w sytuacji złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejszając koszty, poprawią sprawność

lub jakość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku. 4) Zmian wynikających z zaakceptowania przez Zamawiającego projektów zamiennych opisanych w § 4 ust. 8 umowy (co może wiązać się także ze zmianą terminów wykonania umowy).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica w pok. nr 20..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica w pok. nr 20..

