A L - D R O G	Kosztorysowanie FORTE 11.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

45233140-2 Roboty drogowe
Działka nr 219 obręb Kiełczówka - roboty drogowe .

Identyfikator kosztorysu: MOSZCZENICADROG2

W1 Przedmiar robót wyk.dn.1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
10	KNNR 6 1301-1 Profilowanie istniejącej podbudowy		m2	**1 250,00**
	1250	1 250,00		
20	KNNR 6 204-2 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna, gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm		m2	**1 250,00**
30	KNNR 6 204-4 Warstwa górna nawierzchni z kruszywa - zaklinowanie i klińcem , gr.warstwy po uwałowaniu 5 cm [RMS=0,714]		m2	**1 250,00**
	1250	1 250,00		

----- Koniec wydruku -----