Załącznik nr 1 do uzgodnienia ZUDP - .....

Uzgodnienie TP:

1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi. Rozpoczęcie robót należy zgłosić wraz z kopią protokołu ZUDP przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach ul. Ordona 13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TP. Nadzór nad ww. robotami sprawować będzie pracownik upoważnionej przez TP S.A. firmy tj. ."Relacom" Sp.zo.o. Oddział Łódź ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60;
2. Pod projektowanymi wjazdami!!! kable doziemne TP zabezpieczyć rurą dwudzielną AROT min. fi 110 min. 0,5m poza obszar w/w wjzadów (lub przedłużyć istniejące rury osłonowe jeśli zostały wcześniej ułożone).
3. Projektowane krawężniki i obrzeża wyprofilować tak aby nie wchodziły w kolizję z istniejącymi słupkami, studniami oraz szafą kablową (lub w uzasadnionym przypadku w/w elementy sieci TP przesunąć poza obszar kolizji bez naruszania ciagłości kabli i zainwentaryzować zmiany ich ułożenia).
4. W projektowanych wjazdach wymienić ramy i pokrywty studni kablowych na wzmocnione typu ciężkiego!!! m.in. przy dz. 956/1, dz. 925/2 itd.
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety m.in. regulacja ram i pokryw studni kablowych TP.
6. Całość kosztów z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń TP ponosi Inwestor (Wykonawca).
7. Prace przy zabezpieczeniu sieci TP zaleca się zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych.

Artur Skoneczny.

Telekomunikacja Polska SA
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci
i Usług w Katowicach
ul. Ordona 13, 40-163 Katowice