Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 27374-2016 z dnia 2016-02-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Moszczenica
Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica - etap II w km od 2+ 027,36 do 4 + 560,00 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia...
Termin składania ofert: 2016-02-23

Numer ogłoszenia: 40052 - 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27374 - 2016 data 08.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, woj. łódzkie, tel. 44 6169570, fax. 44 6169625.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica - etap II w km od 2+ 027,36 do 4 + 560,00 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych Zakres robót obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - wycinka drzew, - frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy - budowa dróg - budowa zjazdów - wykonanie chodników z kostki brukowej, - przebudowa linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych - wykonanie nowych i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, - wykonanie przepustów pod zjazdami, koroną drogi, - przebudowa sieci wodociągowej (docieplenie, przebudowa hydrantów) - budowa sieci wodociągowej PE 110mm - siec kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami - przyłącza kanalizacji sanitarnej i

wodociągowej - przestawienie ogrodzeń - usunięcie kolizji z gminną siecią światłowodową - wykonanie kanału technologicznego - regulacja studni kanalizacji sanitarnej - regulacja zaworów wodociągowych - oznakowanie drogi - organizacja docelowa ruchu - obsługa geodezyjna inwestycji: roboty pomiarowe (geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) - nadzór i odbiory gestorów uzbrojenia kolidującego z rozbudową drogi-wg uzgodnień Długość rozbudowywanych odcinków dróg: 2997,64 mb, w tym: - droga Rękoraj Moszczenica - 2532,64 mb (od km 2+ 027,36 do km 4+560,00) - droga nr 7 - 30m - droga nr 8 -30m - droga nr 9 - 32m - droga nr 10 - 33m - droga nr 11 - 30m - droga nr 12 - 30m - droga nr 13 -30m - droga nr 14 - 30m - droga nr 15 (ul. Rybacka) - 130m - droga nr 16 - 30m - droga nr 17 - 30m - droga nr 18 - 30m Długość budowanego chodnika: 3051,50 mb. Parametry drogi: Klasa techniczna drogi - L Kategoria ruchu - KR2 a) szerokość jezdni - 6,00 mb b) szerokość pobocza - 0,75 m c) szerokość chodnika na rozbudowywanym odcinku - do 2 m d) Szerokość zjazdów indywidualnych - 6,0 mb e) spadki poprzeczny jezdni i chodnika - 2% Konstrukcja nawierzchni (droga Rękoraj - Moszczenica oraz droga nr 15 (ul. Rybacka) - warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 - 5 cm - podbudowa zasadnicza z AC 16P - 7cm - podbudowa z kruszywa łam. stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm - grunt stabilizowany Cementem 2,5 MPa - 10 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 15 cm Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg bocznych (drogi nr: 7-14 i 16-18) - warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 - 4cm - warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 - 4 cm - podbudowa z kruszywa łam. 0/63 stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 15 cm Konstrukcja zjazdów indywidualnych do posesji na terenie zabudowanym (szerokość zjazdu - 6m): - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej - 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stab. mechanicznie - 20 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 10 cm Pod zjazdami przez rów należy zastosować przepusty z rur PEHD O40 karbowanych na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm. Konstrukcja zjazdów indywidualnych do pól: - kruszywo łamane 0/31,5 stab. mechanicznie - 5 cm - kruszywo łamane 0/63 stab. mechanicznie - 15 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego mechanicznie - 15 cm Konstrukcja nawierzchni chodników : - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej - 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie - 10 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 10 cm Konstrukcja nawierzchni parkingu (Parking 1): - nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej - 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm - podbudowa betonowa z betonu C12/15 - 20 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 15 cm Pobocza Należy wykonać pobocza umocnione destruktem. Przebudowa ogrodzeń - przestawienie lub odbudowa ogrodzeń kolidujących z rozbudową drogi. Odwodnienie Odwodnienie jezdni należy wykonać poprzez budowę nowych rowów odwadniających umocnionych płytami ażurowymi lub korytkami kolejowymi oraz ścieków korytkowych przykrawężnikowych. Istniejące rowy odwadniające należy odtworzyć poprzez ich odmulenie i oczyszczenie. W miejscowości Gajkowice należy wykonać czyszczenie i konserwację metodą bezodkrywkową istniejącej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami

rewizyjnymi. Przykanaliki należy zdemontować oraz wykonać nowe włączenia przykanalików z rur PVC fi 200 wraz z nowymi studzienkami z rur betonowych fi 500 z osadnikiem. Należy wykonać wpusty uliczne żeliwne z zamkiem. Przepusty drogowe: - w km 2+117,60 drogi należy wykonać przepust drogowy o z rur stalowych o przekroju owalnym 66x91 cm i długości L=9,5 m (przepust wyposażony w półkę z laminatu stanowiącą przejście dla płazów). - w km 2+535,90 drogi należy wykonać przepust drogowy o średnicy 500mm i długości L=15,0 m - w km 2+550,70 drogi należy wykonać przepust drogowy o średnicy 500mm i długości L=17,0m - w km 2+965,00 drogi należy wykonać przepust drogowy o średnicy 600mm i długości L=11,0m - w km 3+109,20 drogi należy wykonać przepust drogowy o średnicy 600mm i długości L=11,0 m - w km 3+451,30 drogi należy wykonać przepust drogowy o średnicy 600mm i długości L=11,0m Przebudowa sieci wodociągowej: Należy wykonać odcinki przewodów wodociągowych do przebudowywanych zewnętrznych hydrantów p.poż. (z rur polietylenowych fi 90x5,4 mm PE100 SDR17). Na budowanych odcinkach przewodów wodociągowych należy wykonać cztery zewnętrzne hydranty p.poż fi80 mm, w tym: 3 szt. hydrantów typu nadziemnego, 1 szt. hydrant typu podziemnego. Budowa sieci wodociągowej w Gajkowicach (dz. nr 354): Należy wykonać odcinek sieci wodociągowej z rur PE d= 110 mm o łącznej długości 76,20 mb. Sieć wodociągowa włączona będzie w istniejącą sieć wodociągową o średnicy 90mm (w węźle W4) oraz 160mm (w węźle W1). Pomimo, iż załączona dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu, należy wykonać i wycenić montaż sieci wodociągowej w wykopie. Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych: - przyłącza wodociągowe: O 40mm - 20 szt., O 63mm - 6 szt., O 90mm - 12 szt., O 110mm - 3szt. - przyłącza kanalizacji sanitarnej: O 160mm - 67szt., O 200mm - 10szt. Przebudowa sieci teletechnicznej - przebudowa i regulacja studni teletechnicznych - zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej - budowa studni kablowych rozdzielczych - budowa rurociągu dla kabli miedzianych - budowa przyłączy napowietrznych - budowa słupów pojedynczych i bliźniaczych - budowa kabli rozdzielczych i abonenckich - likwidacja kolidującej linii napowietrznej Budowa kanału technologicznego Kanał technologiczny należy wykonać na odcinku od skrzyżowania drogi Rękoraj - Moszczenica z drogą nr 6 do przejazdu kolejowego. Kanał technologiczny należy wykonać z dwóch rur HDPE Ř40 mm pod chodnikami na głębokości 60 cm. Przejścia poprzeczne pod jezdnią należy wykonać na głębokości 100 cm. Przejścia porzeczne kanału przez drogę oraz przejścia pod zjazdami należy zabezpieczyć rurami osłonowymi fi110. Usunięcie kolizji z linią napowietrzną nn. w tym m.in.: - demontaż istniejących słupów w linii napowietrznej nn. i postawienie nowych słupów poza miejsce kolizji. - wymiana części istniejących przewodów linii napowietrznej Al. 2x16 i Al. 4x16 na przewody typu AsXSn 4x25 i AsXSn 4x16. - przełożenie części istniejących przewodów AL4x50+25mm2, AsXSn 4x16, AsXSn 2x16, AsXSn 4x25, oraz AL4x35 +25 na nowe słupy Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego uzgodnieniami i decyzjami, min.: 1) Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej - Orange Polska S.A. (nr pisma: TOTDALU/ASK.215-93106/13) z dnia 19.08.2013 r. 2) Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr TOTDALU/ASK.215-54636/14 z dnia 15.09.2014 r. 3) Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren (znak pisma: 01-RM-002888-2013) z dnia

06.08.2013 r. 4) Warunki usunięcia kolizji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren (znak pisma: 01-RM-003324-2013) z dnia 13.09.2013 r. 5) Uzgodnienie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Oddział w Warszawie (znak pisma: OW/PS/WE/ZW/2866/2014) z dnia 01.10.2014 r. 6) Opinia ZUD nr GG-VII.6630.268.2014 z dnia 22.07.2014 r. 7) Pozwolenie wodno prawne z dnia 10.10.2014 r. 8) Decyzja Nr 14/2014 z dnia 09.06.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 9) Decyzja na wycinkę drzew nr RS-I.613.1.43.2015GO z dnia 15.04.2015r. 10) Decyzja Starosty Piotrkowskiego nr 77/2015 z dnia 11.02.2015 r. 11) Opinia ZUD -11/2013 z dnia 14.01.2013 12) Decyzja Starosty Piotrkowskiego nr 130/2013 z dnia 04.03.2013 r. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. Ważne: 1. Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera, przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy drogi Rękoraj Moszczenica na odcinku od km 0+000,00 do 2 + 027,36 oraz od km 4+560,00 do 5+468,12 oraz dróg bocznych (drogi nr: od 1 do 6 oraz od 19 do 24), a także pozostałej infrastruktury na tych odcinkach dróg. W związku z powyższym przedmiot zamówienia należy wycenić wg zakresu wskazanego w SIWZ. 2. Pomimo tego, iż w zakresie konstrukcji nawierzchni dróg bocznych (drogi nr 7 - 18) dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S 50/70 o grubości 5 cm oraz warstwy wiążącej z AC 16W 50/70 o grubości 7 cm, przedmiot zamówienia obejmuje w w/w zakresie wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S 50/70 o grubości 4 cm natomiast warstwy wiążącej z AC 16W 50/70 o grubości 4 cm. Drogę boczną nr 15 (ul. Rybacka) należy wykonać o konstrukcji takiej jak konstrukcja drogi Rękoraj Moszczenica. W związku z powyższym przedmiot zamówienia należy wycenić wg zakresu wskazanego w SIWZ. 3. Pomimo, iż dokumentacja techniczna dot. budowy sieci wodociągowej w Gajkowicach (dz. nr 354) przewiduje wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu, należy wykonać i wycenić montaż sieci wodociągowej w wykopie. 4. Zamawiający posiada Tymczasową Organizację Ruchu. Do zadań Wykonawcy należy przystosowanie organizacji ruchu dla potrzeb budowy zgodnie z przedstawionym harmonogramem. W związku z powyższym Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia projektu organizacji ruchu. 5. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby, badania i odbiory. 6. W wycenie należy uwzględnić ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego 7. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami oraz odbiorami wynikającymi z ww. uzgodnień. 8. Wycinkę drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z przekazaną dokumentacją dendrologiczną oraz decyzją Starosty zezwalającą na wycinkę - w zakresie przedmiotu zamówienia. Materiał z wycinki drzew należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość do 6 km) lub pozostawić właścicielowi działki - zgodnie z podpisanymi zgodami na wycinkę. 9. Wykonawca jest

zobowiązany wystąpić do TP. S.A. w imieniu Inwestora w terminie 14 dni przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej, w celu przekazania placu budowy przez TP S.A. (zgodnie z warunkami nr pisma: TOTDALU/ASK.215-93106/13 z dnia 19.08.2013 r.). 10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z PSE S.A. prac, które będą prowadzone przy linii elektroenergetycznej 220 kV Janów-Piotrków (zgodnie z uzgodnieniem OW/PS/WE/ZW/2866/2014 z dnia 01.10.2014 r.). 11. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić prace z Zarządcą sieci E-Leader (Gminą Moszczenica). 12. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić i prowadzić prace w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej pod nadzorem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. Z o.o. z siedzibą w Moszczenicy ul. Kosowska 2..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica - etap II w km od 2+ 027,36 do 4 + 560,00 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych Zakres robót obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - wycinka drzew, - frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy - budowa dróg - budowa zjazdów - wykonanie chodników z kostki brukowej, - przebudowa linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych - wykonanie nowych i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, - wykonanie przepustów pod zjazdami, koroną drogi, - przebudowa sieci wodociągowej (docieplenie, przebudowa hydrantów) - budowa sieci wodociągowej PE 110mm - siec kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami - przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - przestawienie ogrodzeń - usunięcie kolizji z gminną siecią światłowodową - wykonanie kanału technologicznego - regulacja studni kanalizacji sanitarnej - regulacja zaworów wodociągowych - oznakowanie drogi - organizacja docelowa ruchu - obsługa geodezyjna inwestycji: roboty pomiarowe (geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) - nadzór i odbiory gestorów uzbrojenia kolidującego z rozbudową drogi-wg uzgodnień Długość rozbudowywanych odcinków dróg: 3027,64 mb, w tym: - droga Rękoraj Moszczenica - 2532,64 mb (od km 2+ 027,36 do km 4+560,00) - droga nr 7 - 30m - droga nr 8 -30m - droga nr 9 - 32m - droga nr 10 - 33m - droga nr 11 - 30m - droga nr 12 - 30m - droga (dz. nr 171/2) - 30 m o szerokości 5 mb - droga nr 13 -30m - droga nr 14 - 30m - droga nr 15 (ul. Rybacka) - 130m - droga nr 16 - 30m - droga nr 17 - 30m - droga nr 18 - 30m Długość budowanego chodnika: 3051,50 mb. Parametry drogi: Klasa techniczna drogi - L Kategoria ruchu - KR2 a) szerokość jezdni - 6,00 mb b) szerokość pobocza - 0,75 m c) szerokość chodnika na rozbudowywanym odcinku - do 2 m d)

Szerokość zjazdów indywidualnych - 6,0 mb e) spadki poprzeczny jezdni i chodnika - 2% Konstrukcja nawierzchni (droga Rękoraj - Moszczenica oraz droga nr 15 (ul. Rybacka) - warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 - 5 cm - podbudowa zasadnicza z AC 16P - 7cm - podbudowa z kruszywa łam. stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm - grunt stabilizowany Cementem 2,5 MPa - 10 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 15 cm Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg bocznych (drogi nr: 7-14 i 16-18 oraz drogi bocznej w dz. nr 171/2) - warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 - 4cm - warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 - 4 cm - podbudowa z kruszywa łam. 0/63 stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 15 cm Konstrukcja zjazdów indywidualnych do posesji na terenie zabudowanym (szerokość zjazdu - 6m): - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej - 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stab. mechanicznie - 20 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 10 cm Pod zjazdami przez rów należy zastosować przepusty z rur PEHD O40 karbowanych na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm. Konstrukcja zjazdów indywidualnych do pól: - kruszywo łamane 0/31,5 stab. mechanicznie - 5 cm - kruszywo łamane 0/63 stab. mechanicznie - 15 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego mechanicznie - 15 cm Konstrukcja nawierzchni chodników : - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej - 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie - 10 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 10 cm Konstrukcja nawierzchni parkingu (Parking 1): - nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej - 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm - podbudowa betonowa z betonu C12/15 - 20 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - 15 cm Pobocza Należy wykonać pobocza umocnione destruktem. Przebudowa ogrodzeń - przestawienie lub odbudowa ogrodzeń kolidujących z rozbudową drogi. Odwodnienie Odwodnienie jezdni należy wykonać poprzez budowę nowych rowów odwadniających umocnionych płytami ażurowymi lub korytkami kolejowymi oraz ścieków korytkowych przykrawężnikowych. Istniejące rowy odwadniające należy odtworzyć poprzez ich odmulenie i oczyszczenie. W miejscowości Gajkowice należy wykonać czyszczenie i konserwację metodą bezodkrywkową istniejącej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi. Przykanaliki należy zdemontować oraz wykonać nowe włączenia przykanalików z rur PVC fi 200 wraz z nowymi studzienkami z rur betonowych fi 500 z osadnikiem. Należy wykonać wpusty uliczne żeliwne z zamkiem. Przepusty drogowe: - w km 2+117,60 drogi należy wykonać przepust drogowy o z rur stalowych o przekroju owalnym 66x91 cm i długości L=9,5 m (przepust wyposażony w półkę z laminatu stanowiącą przejście dla płazów). - w km 2+535,90 drogi należy wykonać przepust drogowy o średnicy 500mm i długości L=15,0 m - w km 2+550,70 drogi należy wykonać przepust drogowy o średnicy 500mm i długości L=17,0m - w km 2+965,00 drogi należy wykonać przepust drogowy o średnicy 600mm i długości L=11,0m - w km 3+109,20 drogi należy wykonać przepust drogowy o średnicy 600mm i długości L=11,0 m - w km 3+451,30 drogi należy wykonać przepust drogowy o średnicy 600mm i długości L=11,0m Przebudowa sieci wodociągowej: Należy wykonać odcinki przewodów

wodociągowych do przebudowywanych zewnętrznych hydrantów p.poż. (z rur polietylenowych fi 90x5,4 mm PE100 SDR17). Na budowanych odcinkach przewodów wodociągowych należy wykonać cztery zewnętrzne hydranty p.poż fi80 mm, w tym: 3 szt. hydrantów typu nadziemnego, 1 szt. hydrant typu podziemnego. Budowa sieci wodociągowej w Gajkowicach (dz. nr 354): Należy wykonać odcinek sieci wodociągowej z rur PE d= 110 mm o łącznej długości 76,20 mb. Sieć wodociągowa włączona będzie w istniejącą sieć wodociągową o średnicy 90mm (w węźle W4) oraz 160mm (w węźle W1). Pomimo, iż załączona dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu, należy wykonać i wycenić montaż sieci wodociągowej w wykopie. Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych: - przyłącza wodociągowe: O 40mm - 20 szt., O 63mm - 6 szt., O 90mm - 12 szt., O 110mm - 3szt (w tym 1 szt. o długości 30 m); - przyłącza kanalizacji sanitarnej: O 160mm - 67szt., O 200mm - 10szt (w tym 1 szt. o długości 30 m). Przebudowa sieci teletechnicznej - przebudowa i regulacja studni teletechnicznych - zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej - budowa studni kablowych rozdzielczych - budowa rurociągu dla kabli miedzianych - budowa przyłączy napowietrznych - budowa słupów pojedynczych i bliźniaczych - budowa kabli rozdzielczych i abonenckich - likwidacja kolidującej linii napowietrznej Budowa kanału technologicznego Kanał technologiczny należy wykonać na odcinku od skrzyżowania drogi Rękoraj - Moszczenica z drogą nr 6 do przejazdu kolejowego. Kanał technologiczny należy wykonać z dwóch rur HDPE Ř40 mm pod chodnikami na głębokości 60 cm. Przejścia poprzeczne pod jezdnią należy wykonać na głębokości 100 cm. Przejścia porzeczne kanału przez drogę oraz przejścia pod zjazdami należy zabezpieczyć rurami osłonowymi fi110. Usunięcie kolizji z linią napowietrzną nn. w tym m.in.: - demontaż istniejących słupów w linii napowietrznej nn. i postawienie nowych słupów poza miejsce kolizji. - wymiana części istniejących przewodów linii napowietrznej Al. 2x16 i Al. 4x16 na przewody typu AsXSn 4x25 i AsXSn 4x16. - przełożenie części istniejących przewodów AL4x50+25mm2, AsXSn 4x16, AsXSn 2x16, AsXSn 4x25, oraz AL4x35 +25 na nowe słupy Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego uzgodnieniami i decyzjami, min.: 1) Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej - Orange Polska S.A. (nr pisma: TOTDALU/ASK.215-93106/13) z dnia 19.08.2013 r. 2) Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr TOTDALU/ASK.215-54636/14 z dnia 15.09.2014 r. 3) Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren (znak pisma: 01-RM-002888-2013) z dnia 06.08.2013 r. 4) Warunki usunięcia kolizji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren (znak pisma: 01-RM-003324-2013) z dnia 13.09.2013 r. 5) Uzgodnienie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Oddział w Warszawie (znak pisma: OW/PS/WE /ZW/2866/2014) z dnia 01.10.2014 r. 6) Opinia ZUD nr GG-VII.6630.268.2014 z dnia 22.07.2014 r. 7) Pozwolenie wodno prawne z dnia 10.10.2014 r. 8) Decyzja Nr 14/2014 z dnia 09.06.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 9) Decyzja na wycinkę drzew nr RS-I.613.1.43.2015GO z dnia 15.04.2015r. 10) Decyzja Starosty Piotrkowskiego nr 77/2015 z dnia 11.02.2015 r. 11) Opinia ZUD -11/2013 z dnia 14.01.2013 12) Decyzja Starosty Piotrkowskiego nr 130/2013 z dnia 04.03.2013 r. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących

przedmiotem zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. Ważne: 1. Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera, przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy drogi Rękoraj Moszczenica na odcinku od km 0+000,00 do 2 + 027,36 oraz od km 4+560,00 do 5+468,12 oraz dróg bocznych (drogi nr: od 1 do 6 oraz od 19 do 24), a także pozostałej infrastruktury na tych odcinkach dróg. W związku z powyższym przedmiot zamówienia należy wycenić wg zakresu wskazanego w SIWZ. 2. Pomimo tego, iż w zakresie konstrukcji nawierzchni dróg bocznych (drogi nr 7 - 18) dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S 50/70 o grubości 5 cm oraz warstwy wiążącej z AC 16W 50/70 o grubości 7 cm, przedmiot zamówienia obejmuje w w/w zakresie wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S 50/70 o grubości 4 cm natomiast warstwy wiążącej z AC 16W 50/70 o grubości 4 cm. Drogę boczną nr 15 (ul. Rybacka) należy wykonać o konstrukcji takiej jak konstrukcja drogi Rękoraj Moszczenica. W związku z powyższym przedmiot zamówienia należy wycenić wg zakresu wskazanego w SIWZ. 3. Pomimo, iż dokumentacja techniczna dot. budowy sieci wodociągowej w Gajkowicach (dz. nr 354) przewiduje wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu, należy wykonać i wycenić montaż sieci wodociągowej w wykopie. 4. Zamawiający posiada Tymczasową Organizację Ruchu. Do zadań Wykonawcy należy przystosowanie organizacji ruchu dla potrzeb budowy zgodnie z przedstawionym harmonogramem. W związku z powyższym Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia projektu organizacji ruchu. 5. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby, badania i odbiory. 6. W wycenie należy uwzględnić ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego 7. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami oraz odbiorami wynikającymi z ww. uzgodnień. 8. Wycinkę drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z przekazaną dokumentacją dendrologiczną oraz decyzją Starosty zezwalającą na wycinkę - w zakresie przedmiotu zamówienia. Materiał z wycinki drzew należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość do 6 km) lub pozostawić właścicielowi działki - zgodnie z podpisanymi zgodami na wycinkę. 9. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do TP. S.A. w imieniu Inwestora w terminie 14 dni przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej, w celu przekazania placu budowy przez TP S.A. (zgodnie z warunkami nr pisma: TOTDALU/ASK.215-93106/13 z dnia 19.08.2013 r.). 10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z PSE S.A. prac, które będą prowadzone przy linii elektroenergetycznej 220 kV Janów-Piotrków (zgodnie z uzgodnieniem OW/PS/WE/ZW/2866/2014 z dnia 01.10.2014 r.). 11. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić prace z Zarządcą sieci E-Leader (Gminą Moszczenica). 12. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić i prowadzić prace w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej pod nadzorem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. Z o.o. z siedzibą w Moszczenicy ul. Kosowska 2.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica w Sekretariacie.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica w Sekretariacie.

