Dotyczy: **Przetargu nieograniczanego na „Rozbudowę drogi w Kosowie ul. Główna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie" nr sprawy INW.271.3.2013.R**

Szanowni Państwo,
Działając zgodnie z zapisami rozdziału X SIWZ prosimy o wyjaśnienie treści wg poniższego:

1. Jakie materiały mają być użyte do budowy kanału deszcz. – rury i studnie mają być żelbetowe czy betonowe?
2. Jakie mają być zakończone studnie dla kanalizacji deszczowej – konusem (zwężką), pokrywą czy też pierścieniem odciążającym i pokrywą (brak jednoznacznej informacji w SIWZ)?
3. Prosimy o odpowiedź czy projektant prawidłowo założył średnice studni – dotyczy to np. średnicy fi 1500mm? W przypadku kolektora betonowego o średnicy fi 800mm, otwory jakie należy wykonać w podstawie studni (dennicy) dla przejścia szczelnego to ok 1100mm. Stąd pytanie o prawidłowość zaprojektowanych średnic studni.
4. Prosimy o informację, czy zapis zawarty w pkt 5.2 Opisu Technicznego Projektu budowlano – wykonawczego o treści „ Wykonawca winien uwzględnić niezbędne profilowanie masą bitumiczną ½ powierzchni istniejącej nawierzchni" jest uwzględniony w przedmiarze robót udostępnionego przez Zamawiającego? Prosimy o wskazanie dokładnej ilości wyrównania tak, aby wszyscy potencjalni Wykonawcy mogli złożyć porównywalne oferty.