Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 2016.02.22

INW.271. 1.2016.R

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 225 000 euro na wykonanie rozbudowy drogi Rękoraj – Moszczenica, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie – etap II w km od 2+ 027,36 do 4+560,00.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Ad. 1.
Planuje się 1204 mb rur osłonowych pod zjazdami oraz 116 mb rur osłonowych pod koroną dróg.
Należy wykonać rury dwudzielne typu A110PS.
Ad. 2.
Należy dodać odpowiednie pozycje kosztorysowe.
Ad. 3 – 8.
Do wyceny należy przyjąć ilość zgodnie z poniższym wyjaśnieniem, w przypadku braku pozycji kosztorysowych w załączonych do SIWZ przedmiarach należy odpowiednie pozycje dodać do kosztorysu ofertowego.

Wójt Gminy Moszczenica informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.
Ponadto mając na względzie opinię Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Zamówień Publicznych Zamawiający wskazuje na nadrzędny charakter projektu budowlanego nad Specyfikacją Techniczną i przedmiarem robót. Oznacza to, że roboty opisane lub wskazane w projekcie budowlanym wchodzą w skład zamówienia chociażby nie zostały ujęte w Specyfikacji Technicznej lub przedmiarze bądź zachodzą inne rozbieżności między tymi dokumentami.
Mając na uwadze przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania przez Wykonawcę robót wynikających z dokumentacji projektowej, które nie zostały ujęte w Specyfikacji Technicznej lub przedmiarze albo zostały ujęte w mniejszym/niepełnym zakresie.
Zamawiający pragnie także podkreślić, że przedmiotem powyższego zamówienia nie są tylko te roboty, które wprost zostały opisane w projekcie budowlanym, ale także prace (roboty), które należy wykonać, aby usunąć ewentualne wady lub nieścisłości dokumentacji projektowej tak by zrealizować projekt (wybudować obiekt budowlany) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Z uwagi na powyższe w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszty wszystkich robót

wynikających m.in. z SIWZ, dokumentacji projektowej oraz z przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy, w tym takie które nie zostały ujęte w przedmiarach załączonych do SIWZ.

Ad. 9.
Gruz betonowy oraz inne ewentualne materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego.
Ad. 10.
Przy realizacji niniejszego zamówienia należy stosować aktualne wymagania.
Ad. 11.
Należy zastosować kruszywo łamane 0/31,5 mm.
Ad. 12.
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew została zamieszczona jako załącznik do poprzednich odpowiedzi na pytania.
Ad. 13.
Należy przyjąć grubość 10 cm.
Ad. 14.
Termin składania ofert został przesunięty.
Ad. 15.
Zamawiające nie posiada tabeli robót ziemnych.
Ad. 16.
Tak.
Ad. 17.
Tak.,
Ad. 18.
Zgodnie z zapisami w SIWZ Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w SIWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.

Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.

Ponadto mając na względzie opinię Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Zamówień Publicznych Zamawiający wskazuje na nadrzędny charakter projektu budowlanego nad Specyfikacją Techniczną i przedmiarem robót. Oznacza to, że roboty opisane lub wskazane w projekcie budowlanym wchodzą w skład zamówienia chociażby nie zostały ujęte w Specyfikacji Technicznej lub przedmiarze bądź zachodzą inne rozbieżności między tymi dokumentami.
Mając na uwadze przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania przez Wykonawcę robót wynikających z dokumentacji projektowej, które nie zostały ujęte w Specyfikacji Technicznej lub przedmiarze albo zostały ujęte w mniejszym/niepełnym zakresie. Wykonanie takich robót nie jest zmianą umowy jak również zamówieniem dodatkowym gdyż zgodnie z art. 632 Kc *„przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac".*
Zamawiający pragnie także podkreślić, że przedmiotem powyższego zamówienia nie są tylko te roboty, które wprost zostały opisane w projekcie budowlanym, ale także prace (roboty), które należy wykonać, aby usunąć ewentualne wady lub nieścisłości dokumentacji projektowej tak by zrealizować projekt (wybudować obiekt budowlany) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Ad. 19.
Zgodnie z zapisami SIWZ kanał technologiczny należy wykonać z rur HDPE w40 mm

Ad. 20.
W ramach inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia zniszczonych podczas budowy punktów osnowy geodezyjnej.
Ad. 21.
Poz. 20 przedmiaru dotyczy sieci wodociągowej związanej z przebudową hydrantów.
Ad. 22 i 23.
Należy przyjąć ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 24.
Z uwagi na fakt, iż załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, (co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny) w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszty wszystkich robót wynikających m.in. z SIWZ, dokumentacji projektowej oraz z przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy, w tym takie które nie zostały ujęte w przedmiarach załączonych do SIWZ.
W związku z tym, należy uzupełnić pozycje kosztorysowe lub odpowiednie pozycje dodać do kosztorysu ofertowego.
Ad. 25.
Zgodnie z projektem Poz. 99 dotyczy korytek drogowych ścieku przykrawężnikowego. Korytka drogowe 50x60x15 cm przy krawędzi jezdni od km 2+642 do 2+767; od 3+195 do 3+440; od 3+560 do 3+850.
Ad. 26.
W zakres przedmiotu niniejszego zamówienia wchodzi także przestawienie ogrodzeń. Ogrodzenia należy odtworzyć w stanie nie gorszym od istniejącego, ilość należy wycenić wg załączonej dokumentacji. Wymiary i rodzaj materiału Wykonawca ustali na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej.
Ad. 27.
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający posiada Tymczasową Organizację Ruchu. Do zadań Wykonawcy należy przystosowanie organizacji ruchu dla potrzeb budowy zgodnie z przedstawionym harmonogramem. W związku z powyższym Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia projektu organizacji ruchu.
Ad. 28.
Jest to droga nr 15 (ul. Rybacka), należy ją wykonać w konstrukcji jak dla drogi Rękoraj – Moszczenica (zgodnie z zapisami SIWZ).
Ad. 29.
Oznaczenie tych dróg pozostaje bez zmian, są to drogi boczne, które należy wykonać w takiej samej konstrukcji (zgodnie z zapisami SIWZ). Oznaczenia dróg się powtarzają, ale są to dwie różne drogi boczne.



Załączniki:
1. Zapytanie do SIWZ

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski