PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Remont uszkodzonej partii elewacji kościoła parafialnego pw. św. Benedykta i św. Anny w Srocku w zakresie ściany wschodniej kościoła.
ADRES INWESTYCJI:	Srock, ul. Rynek 1
NAZWA INWESTORA:	Rzymskokatolicka Parafia pw.Benedyka i św Anny w Srocku
ADRES INWESTORA:	Srock, ul. Rynek 1

DATA OPRACOWANIA: grudzień 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
grudzień 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**Elewacje wschodnia nawy głównej i nawy bocznej**			
1 d.1	KNR 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m	m2		
		Elewacja wschodnia 8,7 * (4,51 + 0,92 + 4,57 + 0,92 + 4,57) + 15 * (0,92 + 1,09 + 7,94 + 1,08 + 0,95) - 7,94 * 2,7 * 0,5 - 8,7 * 7,94 + (8 + 6) / 2 * 6 + 8,7 * 3,14 * 3,97 + 7,51 * 5,13 + 125	m2	548,645	
				RAZEM	**548,645**
2 d.1	KNNR 2 1505-01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.1	m2	548,645	
				RAZEM	**548,645**
3 d.1	KNR 2-02 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m2		
		poz.2	m2	548,645	
				RAZEM	**548,645**
4 d.1	KNR K-01 0103-03	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych przez frezowanie Krotność = 1,5	m2		
		1,25 * (8,7 * (4,51 + 0,92 + 4,57 + 0,92 + 4,57) - 1,3 * 2,6 * 3 + 0,3 * (1,3 + 2,6 * 2) * 3 + 15 * (0,92 + 1,09 + 7,94 + 1,08 + 0,95) - 7,94 * 2,7 * 0,5 - 8,7 * 7,94 + (8 + 6) / 2 * 6 + 8,7 * 3,14 * 3,97 + 7,51 * 5,13)	m2	524,193	
				RAZEM	**524,193**
5 d.1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.4	m2	524,193	
				RAZEM	**524,193**
6 d.1	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc		
		22	msc	22,000	
				RAZEM	**22,000**
7 d.1	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc		
		15	msc	15,000	
				RAZEM	**15,000**
8 d.1	KNR 19-01 0314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł	msc		
		7	msc	7,000	
				RAZEM	**7,000**
9 d.1	KNR 19-01 0314-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu	msc		
		4	msc	4,000	
				RAZEM	**4,000**
10 d.1	TZKNBK VIII 05-147 analiza indywidualna	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich	m2		
		(35,4 * 5,78 + 35,75 * 7,68) - poz.15	m2	436,260	
				RAZEM	**436,260**
11 d.1	KNR 19-01 0801-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.5	m2	524,193	
				RAZEM	**524,193**
12 d.1	TZKNBK IX 0201d analiza indywidualna	Wykonanie szablonu do wyciągnięcia profilii	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	**3,000**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
		34,4 + 36,75 + 1,55 * 6 + 0,54 * 8	m	84,770	
				RAZEM	**84,770**
14 d.1	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		35,76 * 1,2	m2	42,912	
				RAZEM	**42,912**
15 d.1	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		poz.14	m2	42,912	
				RAZEM	**42,912**
16 d.1	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m2		
		poz.15	m2	42,912	
				RAZEM	**42,912**
17 d.1	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		poz.15	m2	42,912	
				RAZEM	**42,912**
18 d.1	KNR K-01 0305-02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 5 m2	m2		
		poz.14	m2	42,912	
				RAZEM	**42,912**
19 d.1	KNR 0-23 2611-03 kalk. własna	Wzmacnianie tynów	m2		
		poz.4 + poz.14	m2	567,105	
				RAZEM	**567,105**
20 d.1	TZKNBK VIII 09-102 analiza indywidualna	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych szpachlówką mineralną z mikrowłóknami wraz z naprawą profilii ciągnionych	m2		
		poz.19	m2	567,105	
				RAZEM	**567,105**
21 d.1	KNNR 2 1405-02 analiza indywidualna	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m2		
		poz.20	m2	567,105	
				RAZEM	**567,105**
22 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.5 * 0,025 + poz.6 * 0,13 * 0,27 * 0,07 + poz.7 * 0,13 * 0,27 * 0,07 * 3 + poz.8 * 0,13 * 0,27 * 0,07 * 5 + poz.9 * 0,25 * 0,13	m3	13,485	
				RAZEM	**13,485**
23 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.22	m3	13,485	
				RAZEM	**13,485**
24 d.1	analiza indywidualna	Opłata za wysypisko			
		poz.23		13,485	
				RAZEM	**13,485**
25 d.1	TZKNBK XXIII 0205-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości od 25 do 50 cm z blachy miedzianej	m2		
		15,5	m2	15,500	
				RAZEM	**15,500**

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 10601

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1	TZKNBK XXIII 0205-07	Wykonanie i montaż podokienników o szerokości 25-50 cm z blachy miedzianej	m2		
		7,85	m2	7,850	
				RAZEM	**7,850**
27 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 26)			

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 10601