PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA UL. Akacjowej w Woli Moszczenickiej- dz. 496

40 m x 6,5 m = 260 m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	M2	260		
2.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	M2	260		
	Razem:				0,00
	VAT				0,00
	OGÓŁEM:				**0,00**

PRZEBUDOWA ul. Leśnej w Kiełczówce - dz. nr 94

63 m x 4,0 = 252 m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	M2	252		
2.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	M2	252		
	Razem:				0,00
	VAT				0,00
	OGÓŁEM:				**0,00**

PRZEBUDOWA UL. Gazomskiej w Rakowie - dz. nr 24, 23/38

350m x 4,0 = 1 400 m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	M2	1400		
2.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	M2	1400		
3.	Pobocza z destruktu szer. 0,5m	M2	350		
	Razem:				0,00
	VAT				0,00
	OGÓŁEM:				**0,00**

EBUDOWA drogi w Raciborowicach(od od drogi powiatowej do przejazdu)- dz. nr

1100 m x 4,0 m = 4 400 m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	M2	4400		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x4400=220,0	t	220		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	M2	4400		

4.	Pobocza z destruktu szer. 0,5m	M2	1100		
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGOŁEM:					**0,00**

PRZEBUDOWA drogi w Dąbrówce- dz. nr 112

630 m x 3,0 m = 1 890 m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	M2	1890		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x1890=94,5	t	94,5		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	M2	1890		
4.	Pobocza z destruktu o szer. 0,5m	M2	630		
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGÓŁEM:					**0,00**

PRZEBUDOWA drogi w Srocku, ul. Południowa- dz. nr 398

1100 m x 4,5 m = 4 950 m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	M2	4950		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x4950=247,5	t	247,5		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	M2	4950		
4.	Pobocza z destruktu o szer. 0,5m	M2	1100		
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGÓŁEM:					**0,00**

PRZEBUDOWA drogi w Rakowie ul. Świerkowa - dz. nr 10

400 m x 4,0 m =1600 m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	M2	1600		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x1600=80	t	80		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	M2	1600		
4.	Pobocza zdestruktu o szer. 0,5m	M2	400		

Razem:	0,00
VAT	0,00
OGÓŁEM:	**0,00**

PRZEBUDOWA drogi w Gościmowicach II (od Bab do Powęzin) - dz. nr 119

840 m x 4,0 m = 3 360 m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	M2	3360		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x3360=168	t	168		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	M2	3360		
4.	Pobocza z destruktu o szer. 0,5m	M2	840		
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGÓŁEM:					**0,00**
OGÓŁEM brutto					**0,00**