Moszczenica 2013.06.04

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

INW.271. 11.2013.R

Do Zainteresowanych

*Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia do 5 000 000 euro na wykonanie inwestycji pn. „**Budowa dróg w Srocku, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – etap I**"*

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Ad.1. Rury osłonowe typ AROT układane będą na kablach energetycznych w miejscach kolizji (zjazdy i pod jezdnią).

Ad.2. Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni zostało uwzględnione w pozycji 50 – „Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni". Podyktowane to jest faktem, że istniejące jezdnie posiadają lokalnie nawierzchnie z gruzu, szlaki i różnorodnych materiałów wymieszanych z gruntem rodzimym i ich rozbiórkę nie wyodrębniono w osobnej pozycji kosztorysowej tylko w poz. obejmującej wykonanie koryta mechanicznie.

Ad. 3. Wykonaną podbudowę tłuczniową należy przed ułożeniem warstw bitumicznych skropić emulsja asfaltową i zostało to ujęte w przedmiarze robot. W projekcie nie uwzględniono skropienia w-wy wiążącej emulsją asfaltową. Warunkiem takiej zaprojektowanej technologii jest BEZWZGLĘDNE UTRZYMANIE PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT CZYSTOŚCI NA WYKONANEJ W-WIE WIAŻĄCEJ DO CZASU PRZYSTAPIENIA DO WYKONYWANIA W-WY ŚCIERALNEJ.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót zostanie stwierdzone wystąpienie zanieczyszczeń na nowo wykonanej warstwie wiążącej to Wykonawcy będzie zobowiązany do wykonania oczyszczenia i skropienia warstwy wiążącej.

Ad. 4. Bariera U-12 została zaprojektowana z połączonych ze sobą w poziomie dwóch rzędów rur stalowych średnicy 50 mm w rozstawie słupków pionowych co 1 mb. Całość pomalowana w kolorze biało czerwonym.

Ad.5. Należy przyjąć szerokość dna rowu - 0,4 m, wysokość skarp do zabruku – 1,0 mb.

Załączniki:
1. Zapytanie do SIWZ

WÓJT MOSZCZENIC

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski