Moszczenica 2013.06.04

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

INW.271. 10.2013.R

Do Zainteresowanych

*Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia do 5 000 000 euro na wykonanie inwestycji pn. „**Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzkiej, Rzemieślnicza, Szkolnej Sosnowej – etap I.**"*

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Ad.1. Wykonaną podbudowę tłuczniową należy przed ułożeniem warstw bitumicznych skropić emulsja asfaltową i zostało to ujęte w przedmiarze robot. W projekcie nie uwzględniono skropienia w-wy wiążącej emulsją asfaltową. Warunkiem takiej zaprojektowanej technologii jest BEZWZGLĘDNE UTRZYMANIE PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT CZYSTOŚCI NA WYKONANEJ W-WIE WIAŻĄCEJ DO CZASU PRZYSTAPIENIA DO WYKONYWANIA W-WY ŚCIERALNEJ.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót zostanie stwierdzone wystąpienie zanieczyszczeń na nowo wykonanej warstwie wiążącej to Wykonawcy będzie zobowiązany do wykonania oczyszczenia i skropienia warstwy wiążącej.

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zakończeń przepustów elementami prefabrykowanymi. Należy je wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem jako wylewane na mokro.

Ad. 3. Poz. 400 przedmiaru obejmuje wymianę 15 szt. zasuw wodociągowych na nowe.

Ad. 4. Poz. 420 przedmiaru obejmuje dokonanie wymiany **3 szt**. włazów studni na nowe wraz z niezbędną regulacją wysokościową.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załączniki:
1. Zapytanie do SIWZ

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski