Pytanie do przetargu pn: Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica - etap II

dotyczy: Budowa kanału technologicznego
Kanał technologiczny należy wykonać na odcinku od skrzyżowania drogi Rękoraj - Moszczenica z drogą nr 6 do przejazdu kolejowego.
Kanał technologiczny należy wykonać z dwóch rur HDPE fi 40 mm pod chodnikami na głębokości 60 cm. Przejścia poprzeczne pod jezdnią należy wykonać na głębokości 100 cm.
Przejścia porzecze kanału przez drogę oraz przejścia pod zjazdami należy zabezpieczyć rurami osłonowymi fi. 110

1. Proszę o podanie ilości rury osłonowych oraz typu rury który należy zastosować do przejść poprzecznych kanału przez drogę oraz przejść pod zjazdami,
2. Przedmiar robót dotyczący kanału technologicznego nie posiada pozycji związanej z zabezpieczeniem przejść poprzecznych oraz przejścia pod zjazdami kanału technologicznego - jak ma być przedstawiony przedmiar dotyczący tych przejść?