**45233140-2 Roboty drogowe**
**Działka nr 219 obręb Kiełczówka - roboty drogowe .**

Stawka robocizny: 13,85
Waluta:złoty
Identyfikator kosztorysu: MOSZCZENICADROG2

**WI Nakłady rzeczowe** wyk.dn.1111-11-11 

| Nr | Nazwa | | | | JM | | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.na jed. | Cena | Koszt jed. | | |
| 10 | KNNR 6 1301-1<br>Profilowanie istniejącej podbudowy | | | | m2 | | 1 250,00 | |
| Rob | Robotnicy | 0,0027 | r-g | 0,0027 | | | | |
| | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | | | | | |
| Spr | Równiarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) | 0,0026 | m-g | 0,0026 | | | | |
| | R a z e m p o z y c j a 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | | | | | | 1 250,00 | |
| 20 | KNNR 6 204-2<br>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna, gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm | | | | m2 | | 1 250,00 | |
| Rob | Robotnicy | 0,162 | r-g | 0,1620 | | | | |
| Mat | Tłuczeń kamienny sortowany | 0,358 | t | 0,3580 | | | | |
| | Woda | 0,015 | m3 | 0,0150 | | | | |
| | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | | | | | |
| Spr | Walec statyczny samojezdny 10 t (1) | 0,0353 | m-g | 0,0353 | | | | |
| | R a z e m p o z y c j a 20 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | | | | | | 1 250,00 | |
| 30 | KNNR 6 204-4<br>Warstwa górna nawierzchni z kruszywa - zaklinowanie i klińcem , gr.warstwy po uwałowaniu 5 cm [RMS=0,714] | | | | m2 | | 1 250,00 | |
| Rob | Robotnicy | 0,16 | r-g | 0,1142 | | | | |
| Mat | Kliniec kamienny | 0,1883 | t | 0,1344 | | | | |
| | Woda | 0,007 | m3 | 0,0050 | | | | |
| | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | | | | | |
| Spr | Walec statyczny samojezdny 15 t (1) | 0,0224 | m-g | 0,0160 | | | | |
| | R a z e m p o z y c j a 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | | | | | | 1 250,00 | |
| | **Razem kosztorys: Działka nr 219 obręb Kiełczówka - roboty drogowe .** | | | | | | | |
| | **VAT (23%)** | | | | | | | |
| | **Razem kosztorys + VAT** | | | | | | | |