GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG.590647948, NIP 771-16-61-550

Moszczenica, 12.07.2013 r.

.....
nazwa i adres zamawiającego

Znak sprawy: INW.271.56.2013

Do zainteresowanych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej **poniżej 14000 euro** netto na:

1.Opis przedmiotu zamówienia:

~~□ dostawa~~ □ usługa ~~□ robota budowlana~~

Przedmiotem zamówienia jest usługa **pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – etap I.**

Zakres robót budowlanych nad którym sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje:
11) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe
12) roboty rozbiórkowe
13) roboty ziemne
14) budowa dróg
15) budowa wjazdów
16) budowa chodników
17) budowa odcinków sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych pod budowanymi drogami
18) przepusty rurowe
19) wykonanie oznakowania pionowego
20) obsługa geodezyjna inwestycji: roboty pomiarowe (geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą)
I. Długości budowanych dróg:
1) ul. Szkolna trzy odcinki o łącznej długość : 309,33 mb
2) ul. Rzemieślnicza: 182,89 mb
3) ul. Sieradzka: 504,68 mb
4) ul. Sosnowa: 291,68 mb
5) ul. Leśna: 113,06 mb
II. Parametry budowanych dróg:
1) ul. Szkolna :
a) odcinek II :
- długość: 149,70 mb (od km 0+0,85,00 do 0+0,234,70) – do km 0+0,85,00 – etap II
- szerokość jezdni : 6,00 mb
- szerokość chodnika przy jezdni: 1,00 mb

b) odcinek III :
- długość: 77 mb
- szerokość jezdni 6,00 mb,
- szerokość łopatki do zawracania 5,00 i 6,00 mb
- szerokość chodnika przy jezdni: 1,0 mb

c) odcinek IV :
- długość: 82,63 mb
- szerokość jezdni 3,50 mb na długości 27,63 mb
- szerokość jezdni : 4,50 mb na długości 55,00 mb

2) ul. Rzemieślnicza:
- długość: 182,89 mb
- szerokość jezdni od 3,50 mb, do 5,25 mb
- poszerzenie 1,75mb
- szerokość chodnika:1,00 mb

3) ul. Sieradzka:
- długość: 504,68 mb
- szerokość jezdni od 3,00 mb, do 6,75 mb
- poszerzenie 1,75mb

4) ul. Sosnowa:
- długość: 291,68 mb
- szerokość jezdni od 3,00 mb, do 3,50 mb

5) ul. Leśna:
- długość: 113,06 mb
- szerokość jezdni od 2,50 mb, do 4,00mb

- Przekrój poprzeczny budowanych dróg zróżnicowany – jednospadowy 2% oraz daszkowy.

III. Konstrukcja nawierzchni (dla ruchu KR-1)
- warstwa ścieralna z BA AC 11S grub. 4 cm
- warstwa wiążąca z BA AC 11W grub .4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
- stabilizacja piasku cementem Rm= 2,5 MPa grub. 15 cm oporem o wym. 25x21 cm

Konstrukcja chodników:
- kostka betonowa grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPa grub. 15 cm

Konstrukcja wjazdów (wjazdy o szerokości 4,50 mb**):**
- kostka betonowa kolor o grub. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 grub. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPa grub. 15 cm

Okrawężnikowanie:
Wjazdy i chodniki okrawężnikowane od zewnętrznej strony obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 5 cm.
Okrawężnikowanie jezdni krawężnikiem betonowym 15x22 cm na ławie betonowej z oporem o wym. 25x21 cm.

IV. Odwodnienie - odwodnienie ulic odbywać się będzie powierzchniowo - do istniejących rowów odwodnieniowych
Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejących przepustów i wykonanie przykrycia rowu na całej długości rurami PEHD o średnicy 1000 mm.

Ważne:
3. na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w w/w uzgodnieniach i decyzjach.
4. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjna inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby i badania.

Uwaga:

3. **W pozycji przedmiaru nr 460u - „usunięcie kolizji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej " – należy wycenić budowę odcinków przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych pod budowanymi drogami zgodnie z rysunkami i profilami załączonymi do niniejszej SIWZ.**
4. **Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera, przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania:**
   - budowy drogi ul. Szkolnej - odcinek 1 (cały)
   - budowy drogi ul. Szkolnej - odcinek 2 w km od 0+000 do 0+085,00
   - budowy chodnika w ul. Szkolnej (na odcinku 1, 2 i 3)
   - wykonania nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 90 mb (etap II robót – zgodnie z planem zagospodarowania)
   W związku z powyższym nie należy wyceniać niniejszych robót.

Dodatkowe informacje:

1. Przy realizacji przedmiotowego zadania należy wykonać następujące warstwy mieszanek mineralno bitumicznych:
   - warstwa ścieralna z BA AC 11S - grub. 4 cm
   - warstwa wiążąca z BA AC 16W - grub .4 cm

2. Wykonaną podbudowę tłuczniową należy przed ułożeniem warstw bitumicznych skropić emulsja asfaltową i zostało to ujęte w przedmiarze robot. W projekcie nie uwzględniono skropienia w-wy wiążącej emulsją asfaltową.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót zostanie stwierdzone wystąpienie zanieczyszczeń na nowo wykonanej warstwie wiążącej to Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania oczyszczenia i skropienia warstwy wiążącej.
3. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zakończeń przepustów elementami prefabrykowanymi. Należy je wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem jako wylewane na mokro.
4. Poz. 400 przedmiaru obejmuje wymianę 15 szt. zasuw wodociągowych na nowe.
5. Poz. 420 przedmiaru obejmuje dokonanie wymiany **3 szt**. włazów studni na nowe wraz z niezbędną regulacją wysokościową.
Dokumentacja projektowa, przedmiary oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na podstawie których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja znajdują się do wglądu w tut. Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.moszczenica.bipst.pl (przy przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania: **Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – etap I.**

2. Termin realizacji zamówienia: 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

3.Warunki gwarancji: Zgodnie z zapisami we wzorze umowy

4.Warunki płatności:
Zgodnie z zapisami we wzorze umowy

5. Kryteria wyboru ofert:
Cena 100 %
~~Inne.....%~~

5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia itd.)

Wykonawcy powinni dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zapewnić, aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia pozwalające (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pełnić funkcje inspektora nadzoru w specjalności:
- drogowej

Do oferty należy załączyć kserokopie uprawnień budowlanych w w/w specjalności oraz kopie aktualnego wpisu do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zwarte w jej treści.
Wzór umowy w załączeniu (wzór umowy może podlegać nieznacznym zmianom).

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia i doręczyć na adres Zamawiającego w terminie wskazanym w Zaproszeniu: bezpośrednio w pok. 20 – Kancelaria Ogólna lub faxem na nr (44) 616 96 87.

8. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia **16.07.2013** do godz. 15:00

9.Inne
.....
.....
.....

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
12.07.2013 Marcelli Piekarek
.....
(Data i podpis Kierownika Zamawiającego)

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski