PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ulicy Leśnej w Rakowie
ADRES INWESTYCJI: m. Raków Duży, gm. Moszczenica, powiat piotrkowski
NAZWA INWESTORA: Gmina Moszczenica
ADRES INWESTORA: ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

WYKONAWCA: INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		**Chodnik**			
1 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe zwykła - bet. C12/C15	m3		
		(10 * 0,035) + (11 * 0,055)	m3	0,96	
				RAZEM	**0,96**
2 d.1	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z bet. C12/15	m		
		11	m	11,00	
				RAZEM	**11,00**
3 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z bet. C12/15	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	**10,00**
4 d.1	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa dowiezionym z betoniarni - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	**11,00**
5 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	**11,00**
6 d.1	(486*5.6) +43+90	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (łączna grubość 5cm) Krotność = 0,63	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	**11,00**
7 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm typu HOLLAND	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	**11,00**

Norma Expert Wersja: 5.6.400.9 Nr seryjny: 4019