A L - D R O G	Kosztorysowanie FORTE 11.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

45233140-2 Roboty drogowe
Ulica Parkowa w Kiełczówce działka nr 224/2 obręb Kiełczówka - roboty drogowe .

Stawka robocizny: 13,85
Waluta:złoty
Identyfikator kosztorysu: MOSZCZENICADROG3

Nr	Nazwa				JM		Ilość	Wartość
Rodzaj	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.na jed.	Cena	Koszt jed.		
10	KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej bitumem				m2		547,00	
Rob	Robotnicy	0,0058	r-g	0,0058				
Mat	Woda	0,008	m3	0,0080				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,2	%M					
Spr	Szczotka mechaniczna szer.700-800mm	0,0017	m-g	0,0017				
	Ciągnik kołowy 29-37 KW (1)	0,0017	m-g	0,0017				
	R a z e m p o z y c j a 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						547,00	
20	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni asfaltem				m2		547,00	
Rob	Robotnicy	0,0076	r-g	0,0076				
Mat	Asfalt drogowy	0,51	kg	0,5100				
	Olej napędowy (paliwo technologiczne)	0,018	kg	0,0180				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,2	%M					
Spr	Skrapiarka do bitumitu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm3	0,0122	m-g	0,0122				
	Ciągnik kołowy 29-37 KW (1)	0,0122	m-g	0,0122				
	R a z e m p o z y c j a 20 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						547,00	
30	KNNR 6 108-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-bitumiczną asfaltową wbudowaną mechanicznie				t		27,35	
Rob	Robotnicy	1,04	r-g	1,0400				
Mat	Masa min.-asf.grysowo-żwirowa-warst.wiąż.	1,015	t	1,0150				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,2	%M					
Spr	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	0,028	m-g	0,0280				
	Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	0,028	m-g	0,0280				
	Rozkładarka mas bitumicznych szer.4.0m (2)	0,056	m-g	0,0560				
	Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)	0,176	m-g	0,1760				
	R a z e m p o z y c j a 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						27,35	
40	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm				m2		547,00	
Rob	Robotnicy	0,0399	r-g	0,0399				
Mat	Masa min.-asf.grysowo-żwirowa-warst.ścier.	0,102	t	0,1020				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,2	%M					
Spr	Rozkładarka mas bitumicznych szer.4.0m (2)	0,0075	m-g	0,0075				
	Walec statyczny samojezdny (1)	0,0075	m-g	0,0075				
	Walec statyczny samojezdny ogumiony (1)	0,0075	m-g	0,0075				
	Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)	0,018	m-g	0,0180				
	R a z e m p o z y c j a 40 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						547,00	
	Razem kosztorys: Ulica Parkowa w Kiełczówce działka nr 224/2 obręb Kiełczówka - roboty drogowe .							
	VAT (23%)							

Nr	Nazwa				JM		Ilość	Wartość
Rodzaj	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.na jed.	Cena	Koszt jed.		
	Razem kosztorys + VAT							