PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej Rękoraj-Moszczenica
ADRES INWESTYCJI : Gmina Moszczenica
INWESTOR : Gmina Moszczenica
ADRES INWESTORA : Kosowska 1
BRANŻA : telekomunikacyjna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**KNR 2-01 0701-02**	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		104	m	104.000	
				RAZEM	**104.000**
2	**KNNR 5 1402-01**	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stanow.		
		5	stanow.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
3	**KNR 5-02 0302-06**	Ręczne układanie w rowach pojedynczych kabli o śr. do 50 mm o dług.odcinków inst. 215 m na głęb. 1 m w gr.kat.III z wciaganiem kabli	km		
		0.104	km	0.104	
				RAZEM	**0.104**
4	**KNR 5-03I 0306-02**	Montaż i ustawienie słupów pojed.żelbet.o dług. 8.5 m z jedną belką ustojow.w terenie płaskim - kat.gr. III Słupy T56a T56b,T57,T58,T59	słup.		
		5	słup.	5.000	
				RAZEM	**5.000**