	Kosztorysowanie FORTE 12.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Rewitalizacja placu Rynek w m. Srock gmina Moszczenica .

Stawka robocizny:	
Waluta:złoty	
Identyfikator kosztorysu: RYNEK SROCK2013	

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn.1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Plac Rynek w m. Srock**				
1.1	**roboty rozbiórkowe**				
10	KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	158,00		
20	KNNR 6 805-6 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	240,00		
30	KNNR 6 806-8 Rozebranie obrzeży o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej	m	31,00		
40	KNNR 6 802-7 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr.16-20 cm, ręczne	m2	220,00		
50	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	59,85		
Razem element 1.1: roboty rozbiórkowe					
1.2	**parkingi**				
60	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości parkingów wykonywane mechanicznie, głębokość 46 cm, kat.gruntu II-IV	m2	810,00		
70	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , grunt kat.I-III	m3	372,60		
80	KNNR 6 109-2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	810,00		
90	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	810,00		
100	KNNR 6 502-3 Parkingi z kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	810,00		
Razem element 1.2: parkingi					
1.3	**krawężniki i obrzeża**				
110u	1-2 Wykonanie rowka pod krawężnik w istniejącej nawierzchni asfaltowej	mb	610,00		
120	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa z oporem , podsypka cementowo-piaskowa	m	610,00		
130	KNNR 6 404-3 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na ławie betonowej	m	160,00		
Razem element 1.3: krawężniki i obrzeża					
1.4	**chodnik**				

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn.1111-11-11 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
140	KNNR 6 101-3	m2	830,00		

	Koryta wykonywane na całej szerokości chodników wykonywane mechanicznie, głębokość 23 cm, kat.gruntu II-IV [RMS=0,76]				
150	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi ,koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	190,90		
170	KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	830,00		
180	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	830,00		
Razem element 1.4: chodnik					
1.5	**regulacja urządzeń**				
190	KNR 2-31 1406-2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych	szt	1,00		
200	KNR 2-31 1406-4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych	szt	1,00		
210	KNR 2-31 1406-5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt	2,00		
Razem element 1.5: regulacja urządzeń					
Razem rozdział 1: Plac Rynek w m. Srock					
Razem kosztorys: Rewitalizacja placu Rynek w m. Srock gmina Moszczenica .					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					