TYTUŁ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCIACH GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE DRUGIE, GOŚCIMOWICE DRUGIE – POWĘZINY, MOSZCZENICA, GMINA MOSZCZENICA **- część dotycząca miejscowości Gazomia Stara**

Inwestycja zlokalizowana jest w:

obrębie Wola Moszczenicka dz. nr: 36,

obrębie Gazomia Stara dz. nr 296, 16, 295, 25, 301, 399

Według załącznika do Ustawy Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami niniejszą inwestycję należy zaklasyfikować do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

INWESTOR

GMINA MOSZCZENICA

97 – 310 Moszczenica
ul. Kosowska 1
województwo: łódzkie
jednostka ewidencyjna:
101011_062

GENERALNY PROJEKTANT

P.P.W. „BIOPROJEKT"



Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

ADRES DO KORESPONDENCJI:

97-310 Piotrków Tryb.
ul. Armii Krajowej 22b/9
(0-44) 737-09-10
biuro@bioprojekt.pl

NR KONTRAKTU:	
NR UMOWY:	
DATA UMOWY:	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



P.P.W. „BIOPROJEKT"
Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

NR KONTRAKTU:	
DATA:	

IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI	LOD/1653/PWOS/11 br. sanitarna spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
ASYSTENT PROJEKTANTA	MGR INŻ. MACIEJ JAŚKI MGR INŻ. KATARZYNA KLESZCZ		

FAZA	OZNACZENIE FAZY
PROJEKT BUDOWLANY	PB
BRANŻA	OZNACZENIE BRANŻY
SANITARNA	IS
TYTUŁ	OZNACZENIE RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU	PZT

DATA	OZNACZENIE RYSUNKÓW	REWIZJA
2015.07	PB-IS	00


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

		str.
1.	Zaświadczenie z Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Grzegorz Jaśki	3
2.	Uprawnienia budowlane Grzegorz Jaśki	4
3.	Oświadczenie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane Grzegorz Jaśki	6
4.	Oświadczenie dotyczące uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej	7
5.	Warunki techniczne z 22.12.2015r..	8
6.	Odpis protokołu narady koordynacyjnej nr GG-VII.6630.5.2016 z 15.01.2016r..	9
7.	Pismo znak TT.T – 660 – 253/15 z dnia 30.11.2015	11
8.	Decyzja 1 z dnia 14.01.2016r. znak GDR.7230.1.3.2016.	12
9.	Decyzja 1 z dnia 14.01.2016r. znak GDR.7230.1.4.2016	15
10.	Opis techniczny	20
11.	Informacja do planu BIOZ	31
12.	Współrzędne X,Y projektowanego przyłącza	37
13.	Karta doboru przepompowni ścieków	52

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:	str.
PB-IS-01 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	61
PB-IS-02 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	62
PB-IS-03 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	63
PP-IS-01 – PROFILE PODŁUŻNE – ZLEWNIA PGS1	64
PP-IS-02 – PROFILE PODŁUŻNE ZLEWNIA PGS2, PGS3, DO ISTN	65
PP-IS-03– PROFILE PODŁUŻNE RUROCIĄGI TŁOCZNE ZLEWNIA PGS1, PGS2, PGS3	66
PP-IS-04 – PROFILE PODŁUŻNE PRZEPIĘTE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE	67

14.	Uprawnienia budowlane Andrzej Goszczyński	69
15.	Zaświadczenie z Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Goszczyński	71
16.	Odpis protokołu narady koordynacyjnej nr GG-VII.6630.768.2015 z 05.01.2016	72
17.	Decyzja 1 z dnia 14.01.2016r. znak GDR.7230.1.3.2016	73
18.	Pismo GDR.7230.1.4.2016 z dnia 14.01.2016r.	76
19.	Projekt budowlany budowy kabla zasilającego pompownię ścieków PGS-1	78
20.	Opis do projektu zagospodarowania terenu	79
21.	Opis techniczny wykonania przyłącza	80
22.	Obliczenia	81
23.	Informacja do planu BIOZ	83
24.	Oświadczenie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane	84
25.	Warunki przyłączenia nr 4174/06/2015	85

26. Schemat zasilania pompowni PGS-1 87
27. Plan trasy linii kablowej do pompowni PGS1 88
28. Projekt budowlany budowy kabla zasilającego pompownię ścieków PGS-2 89
29. Opis do projektu zagospodarowania terenu 90
30. Opis techniczny wykonania przyłącza 91
31. Obliczenia 93
32. Informacja do planu BIOZ 94
33. Oświadczenie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane 95
34. Warunki przyłączenia nr 4172/06/2015 96
35. Schemat zasilania pompowni PGS-2 98
36. Plan trasy linii kablowej do pompowni PGS2 99
37. Projekt budowlany budowy kabla zasilającego pompownię ścieków PGS-3 100
38. Opis do projektu zagospodarowania terenu 101
39. Opis techniczny wykonania przyłącza 102
40. Obliczenia 104
41. Informacja do planu BIOZ 105
42. Oświadczenie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane 106
43. Umowa nr 5112/06/2015 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej 107
44. Pismo znak 06-KAN-004128-2014 109
45. Schemat zasilania pompowni PGS-3 110
Plan trasy linii kablowej do pompowni PGS3 111



POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-GT5-55H-WZ6 *

Pan Grzegorz Dariusz JAŚKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/3473/03
adres zamieszkania ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Łódź, dnia 10 czerwca 2011 r.

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1653/11

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)* i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)*, oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 29 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578)*, oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)*,

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
n a d a j e

Panu **Grzegorzowi Dariuszowi Jaśki**

magistrowi inżynierowi melioracji wodnych

urodzonemu dnia 23 października 1964 r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/1653/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji

U Z A S A D N I E N I E

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po ustaleniu na podstawie dokumentów złożonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdziła, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdziła, że Pan Grzegorz Jaśki posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Mając powyższe na uwadze, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi orzekła jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
podpis

4

Pan Grzegorz Jaśki jest upoważniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporządzenia MTiB;
2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporządzenia MTiB;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

Otrzymują:

1. Grzegorz Jaśki
   ul. Fabryczna 26
   97-310 Moszczenica;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

5

Grzegorz Jaśki
97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26

Piotrków Tryb., 07.2015r.

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: **PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCIACH GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE DRUGIE, GOŚCIMOWICE DRUGIE – POWĘZINY, MOSZCZENICA, GMINA MOSZCZENICA - część dotycząca miejscowości Gazomia Stara**

Oświadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

Oświadczam, że **PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCIACH GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE DRUGIE, GOŚCIMOWICE DRUGIE – POWĘZINY, MOSZCZENICA, GMINA MOSZCZENICA - część dotycząca miejscowości Gazomia Stara** został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Grzegorz Jaśki
LOD/1653/PWOS/11

mgr inż. Grzegorz Jaśki
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny
LOD/1653/PWOS/11 do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych obejmującej projektowanie
i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń

6

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel: 044 616 96 25
fax. 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica, dnia 19.02.2015 r.

OŚWIADCZENIE

Wójt Gminy Moszczenica niniejszym oświadcza, że w przypadku uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej podczas prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna i ul. Lipowa punkty osnowy zostaną odtworzone przez specjalistyczną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na wniosek Inwestora – Gminy Moszczenica.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcell Piekarek

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jóźki

.....
podpis

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

7

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kosowska 2 97-310 Moszczenica
tel. /0-44/ 616-94-86 /0-44/ 616-84-02 pekamosz@wp.pl

KRS : 0000226779, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 590611206, NIP 771-22-54-048, Kapitał zakładowy 990.100 zł
BOŚ S.A. Oddział w Łodzi58 1540 1245 2056 4805 9075 0001

Moszczenica dn. 22.12.2015r.

P.P.W. "BIOPROJEKT"
WPŁYNĘŁO
Dnia 25.01.2016
L. dz. 52/2016

Przedsiębiorstwo
Projektowo - Wykonawcze
„BIOPROJEKT"
Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

ldz. 30/zwik/2015

Odpowiadając na Państwa wniosek BP.1511-245/KK z 04.11.2015r. w sprawie wydania warunków technicznych do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie-Powęziny, Moszczenica ul. Cmentarna, Lipowa - informujemy:

Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej projektować z rur PVC Ø 200 mm SDR 34
2. Dla odcinków sieci grawitacyjnej realizowanej w technologii bezwykopowej stosować rury PE Ø 225mm SDR 17
3. Studnie rewizyjne sieciowe z PE lub PP Ø 425-1000 mm typ ciężki w ciągach komunikacji kołowej. W ciągach komunikacji pieszej oraz poza pasem drogowym typ lekki.

Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej:

1. Rurociągi tłoczne projektować z rur PE Ø 90-160 mm SDR 17
2. Studnie rozprężne Ø 1000-1200
3. Na kolektorach tłocznych zaprojektować studnie rewizyjne Ø 1000 z zaślepionymi równoprzelotowymi trójnikami inspekcyjnymi. Usytuowanie studni rewizyjnych maksymalnie co 250 mb.

Pompownie ścieków:

1. Projektowane pompownie ścieków wyposażyć w system monitoringu oraz zdalnego sterowania pracą urządzeń. Monitoring winien być dostosowany do systemu funkcjonującego na terenie Gminy Moszczenica z wykorzystaniem własnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
podpis
Tomasz Magacz

„PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Moszczenicy
97-310 Moszczenica
ul. Kosowska 2, tel. 44/616-94-86
REGON 590611206, NIP 771-22-54-048

8

STAROSTA POWIATU
PIOTRKOWSKIEGO
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Sienkiewicza 16a

Piotrków Tryb. 2016-01-15

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla wniosku NR GG-VII.6630.5.2016

Sporządzono na podstawie art. 28b ust.1 - 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (tekst jednolity Dz.U.Nr 193 z dn. 19 października 2010 r, poz. 1267 z późn. zmianami)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2016-01-04
otrzymanego dnia 2016-01-04
*na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu**2016-01-07 w formie zebrania zainteresowanych podmiotów***

opis przedmiotu narady: ***uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej***
opis przedmiotu narady: ***uzgodnienie sieci wodociagowej***

położonego: ***gm. MOSZCZENICA***
w. Wola Moszczenicka, Gazomia Stara

inwestor : ***GMINA MOSZCZENICA***
97-310 MOSZCZENICA Kosowska 1

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Jadwiga Stasiewicz-Połońska

Uczestnicy narady koordynacyjnej:
- przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. - Dorota Stańczak
- przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski -Paweł Kołtunowski
- przedstawiciel Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi Rejon Dystrybucji Gazu Piotrków Tryb. - Wiesław Kałużny
- przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Tryb. - Wiktoria Długoszewska

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej znajdują się na oryginale protokołu.

Mimo zawiadomienia nie stawili się:
- wnioskodawca
- przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
- przedstawiciel ORANGE Polska S.A.
- przedstawiciel MNI Centrum Usług S.A. Radom
- przedstawiciel Urzędu Gminy w Moszczenicy

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

WPISY UCZESTNIKÓW NARADY:

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A.
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski

1. Roboty ziemne w rejonie **skrzyżowania lub zbliżenia** z kablem energetycznym **0.4 kV** wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z istniejącym kablem energetycznym **15 KV** lub **0.4 kV** zachować odległość **pionową min. 0.5 m.**
3. W miejscu **zbliżenia** projektowanego obiektu do kabla energetycznego **15 KV** lub **0.4 kV** zachować odległość **poziomą min. 0.8m.**
4. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z kablem energetycznym **0.4 kV** kabel należy osłonić rurą dwudzielną średnicy **110** koloru niebieskiego. Sposób oraz technologię osłonięcia kabla energetycznego **0.4 kV** ustali **wykonawca** robót z Wydziałem Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrków Trybunalski przed przystąpieniem do prac.
5. Zachować odległość **poziomą** od podziemnej części słupów energetycznych do krawędzi wykopu **min. 1.0 m.**
6. **Rozpoczęcie prac** należy zgłosić **pisemnie** do Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. wraz z **1 egz. projektu budowlanego** (wraz z protokołem ZUD) **na 2 tygodnie** przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.
7. Prace na urządzeniach energetycznych powinien wykonać **elektryk z uprawnieniami** w zakresie sieci elektro-energetycznej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

1.Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie. Prace ziemne w pobliżu tych punktów należy prowadzić ręcznie pod nadzorem godety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktów przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
2.W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu prace ziemne należy prowadzić ręcznie.
3.Prace ziemne w pobliżu znaków granicznych zaleca się prowadzić ręcznie pod nadzorem godety.
Pouczenie:
Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 277 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zmianami).
4. Rozwiązanie kolizji z wodociągiem magistralnym "w1600 Sulejów - Łódź "należy wykonać w uzgodnieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. w Łodzi z siedzibą 90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52.

Odpis sporządził:

Z up. STAROSTY
Jadwiga Stasiaczyk-Połońska
PRZEWODNICZĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
.....
podpis

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Wierzbowa 52
90-133 Łódź
Skrytka pocztowa 34

tel. +48 42 679 00 00
fax: +48 42 678 87 61
Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 42 677 84 30/31
e-mail: bok@zwik.lodz.pl

e-mail: zwik@zwik.lodz.pl
www.zwik.lodz.pl

P.P.W. „BIOPROJEKT"
Grzegorz Jaśki
ul. Armii Krajowej 22b/9
97 – 300 Piotrków Trybunalski

P.P.W "BIOPROJEKT"
WPŁYNĘŁO
04 GRU. 2015
Dnia.....
L. dz. 241/2015

TT.T - 660 – 253/15

30.11.2015

Dotyczy: opinii do projektu przejścia kanalizacją sanitarną tłoczną nad rurociągiem przesyłowym ø1600 mm położonym na działkach: nr 296 obręb Gazomia Stara i nr 67 obręb *Moszczenica, gm. Moszczenica.*

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 10.11.2015 roku w sprawie jw. informujemy, iż projekt przejść kanalizacją sanitarną tłoczną nad rurociągiem przesyłowym ø1600 mm położonym na działkach 296 obręb Gazomia Stara i 67 obręb Moszczenica, gm. Moszczenica opiniujemy z następującymi uwagami:

1. W dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej należy umieścić zalecenie aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót związanych z budową kanalizacji w rejonie skrzyżowania z rurociągiem przesyłowym wykonał odkrywkę wraz z pomiarami geodezyjnymi w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej posadowienia w/w przewodu.
2. Przejście kanalizacją sanitarną nad rurociągiem przesyłowym należy prowadzić w rurze osłonowej stalowej o długości ok. 5,0 m (po 1,5 m od skrajnej krawędzi rurociągu).
3. Prace w rejonie zbliżenia do rurociągu przesyłowego należy prowadzić pod nadzorem Wydziału Produkcji Wody „Sulejów" a o ich terminie należy powiadomić Wydział (Kalinko 32i, 95 – 030 Rzgów, tel. 42 677 86 05) na 3 dni przed rozpoczęciem robót.
4. Po zakończeniu prac należy dostarczyć do ZWiK Sp. z o.o. dokumentację powykonawczą w/w kanalizacji sanitarnej w obrębie pasów ochronnych rurociągu przesyłowego.

PROKURENT
Dyrektor ds. Technicznych
Marek Kwiatek

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Emilia Łukasik
tel. (42) 677-82-44

Do wiadomości:
- PSŁ,
- a/a.

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
.....
podpis

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

GDR.7230.1.3.2016

P.P.W. "BIOPROJEKT"
WPŁYNĘŁO
Dnia 20.01.2016
L. dz. 47/2016

Moszczenica, dnia 14.01.2016 r.

DECYZJA 1

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku:

Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

wniesionego dnia 04.01.2016 r.

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
.....
podpis

z e z w a l a s i ę

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej – dz. nr 36 obr. Wola Moszczenicka oraz dz. 296, 295 i 301 obr. Gazomia Stara sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbiórkę sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy do sieci wodociągowej zlokalizowanej równolegle do sieci rozbieranej, tj. urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na czas nieokreślony, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji.
2. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w/w sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórkę sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy do sieci wodociągowej zlokalizowanej równolegle do sieci rozbieranej w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 cyt. ustawy.
3. Ustala się następujące warunki umieszczenia i rozbiórki urządzeń:
   1. sieć kanalizacji sanitarnej, rozbiórkę sieci wodociągowej oraz przepięcie istniejących przyłączy do sieci wodociągowej należy wykonać stosując metodę wykopu i przewiertu;
   2. prace należy prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami,
   3. na długości zadania należy odbudować nowe elementy betonowe oraz nawierzchnię do stanu istniejącego,
   4. na długości zadania należy odbudować zieleń przyuliczną zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
   5. lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórka sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy do sieci wodociągowej zlokalizowanej równolegle do

sieci rozbieranej nie może zmniejszać stabilności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi ani naruszyć istniejących urządzeń odwadniających drogę;

6. należy wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu,

7. należy wykonać w/w inwestycję zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

8. należy zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,

9. wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano – montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu **(jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów i pieszych),**

10. w przypadku kolizji w/w urządzeń z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianych urządzeń;

11. inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia powinno mieć charakter wyjątkowy.

13

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej – dz. nr 36 obr. Wola Moszczenicka oraz dz. 296, 295 i 301 obr. Gazomia Stara sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbiórkę sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy do sieci wodociągowej zlokalizowanej równolegle do sieci rozbieranej. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja wydana jest na czas nieokreślony i jest zgodna z wolą strony. **Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy do sieci wodociągowej zlokalizowanej równolegle do sieci rozbieranej niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji zezwalającej na prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie w/w urządzeń w pasie drogowym i ustalającej za to powyższej opłaty.**

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zwolniono z opłaty skarbowej Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783) Załącznik cz. III, pkt. 44, kol. 4, ppkt. 9.

Inspektor ds. dróg
mgr Aneta Forma

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

Otrzymują:
1. Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
2. a/a

18

Urząd Gminy w Moszczenicy
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-26-57-585
REGON: 000543605

Moszczenica, dn. 14.01.2016 r.

Gmina Moszczenica
Ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
.....

GDR.7230.1.4.2016

Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na wniesiony do tut. Urzędu Gminy wniosek z dnia 04.01.2016 r., informuje, iż wyraża zgodę na zlokalizowanie w pasie drogowym – dz. nr 399 obr. Gazomia Stara sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków oraz na dysponowanie gruntem w/w pasa drogowego w celu wykonania przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków pod warunkiem dopełnienia następujących zapisów:

1. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem przepompowni ścieków należy umieścić stosując metodę wykopu otwartego lub przewiertu;
2. prace należy prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami,
3. na długości zadania należy odbudować nowe elementy betonowe oraz nawierzchnię do stanu istniejącego,
4. lokalizacja w/w sieci kanalizacji sanitarnej oraz zasilania energetycznego przepompowni ścieków nie może zmniejszać stabilności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi ani naruszyć istniejących urządzeń odwadniających drogę,
5. należy wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu,
6. należy zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
7. w przypadku kolizji w/w sieci lub zasilania energetycznego przepompowni ścieków z elementami pasa drogowego inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianych urządzeń,
8. inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym,
9. zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu mogących zaistnieć zdarzeń w związku z prowadzonymi robotami,

15

10. prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu wymaganych pozwoleń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
11. załącznik do niniejszego pisma stanowi mapa sytuacyjno-wysokościowa z wrysowanym przebiegiem przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej i zasilania energetycznego przepompowni ścieków.

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jedrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:
1. Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
2. a/a

Sporządziła:
Aneta Forma

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
.....
podpis

16