Moszczenica: Budowa Domu Ludowego w Rakowie, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Numer ogłoszenia: 159126 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moszczenica , ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, woj. łódzkie, tel. 044 6169570, faks 044 6169625.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.moszczenica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Domu Ludowego w Rakowie, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Domu Ludowego w Rakowie. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 45233140-2 roboty drogowe 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku usługowo- gospodarczego wraz z niezbędnym uzbrojeniem, wykonanie dróg, chodników oraz parkingów. Budynek Domu Ludowego jest obiektem niepodpiwniczonym posiada jedną kondygnację nadziemną o funkcji kulturalno-rozrywkowej. Budynek należy wykonać w konstrukcji murowanej tradycyjnej, z elementów drobnowymiarowych, o ogólnie znanych rozwiązaniach. Konstrukcja dachu drewniana w formie kratownic. Dach wielospadowy wielopołaciowy o nachyleniu 25o (ok.46%). Budynek należy wyposażyć w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, c. o., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Zaopatrzenie w wodę do celów pożarowych stanowi istniejąca sieć wodociągowa gminna. Odprowadzenie wód deszczowych jako powierzchniowe. Dane konstrukcyjno- materiałowe: Fundamenty- żelbetowe Ściany zewnętrzne - dwuwarstwowe osłonowe z pustaków ceramicznych z dociepleniem 10-15 cm styropianu. Grubość 35-40 cm Stropy - formie sufitu podwieszonego systemowego, mocowanego do konstrukcji dachu. Dach - drewniany kratownicowy, z dociepleniem 18 cm z wełny mineralnej. Pokrycie z blachy profilowanej. Podłogi i posadzki - We wszystkich pomieszczeniach posadzki cementowe na dociepleniu (gres, terakota) Stolarka i ślusarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne pcv, drzwi wewnętrzne płycinowe. Okna - wykonane z profili PCV. Profile w oknach zewnętrznych należy zaizolować termicznie, w części frontowej budynku rolety nakładane, od strony zaplecza w oknach należy zamontować kraty stalowe. Parapety - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, parapety wewnętrzne z płyty wiórowej oklejanej laminatem lub z drewna. Odwodnienie dachu - Za pomocą grawitacyjnego systemu odwodnienia powierzchniowo. Rynny i rury spustowe pcv 11 cm.

Charakterystyczne parametry techniczne. Powierzchnia zabudowy 339,47 m2, Powierzchnia użytkowa 292,40 m2, Powierzchnia całkowita 339,47 m2 ,Kubatura 1074,99 m3, Długość 24,85 m, Szerokość 14,76 m, Szerokość elew. Frontowej 24,85 m, Wysokość okapu 3,5-4,3 m, Wysokość kalenicy 6,5-7,2 m, Tarasy, dojazdy, dojścia, parkingi 533,67 m2, Powierzchnia utwardzona - etap I 873,14 m2. III. Konstrukcja budynku. Budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym w technologii tradycyjnej, murowanej. Nad parterem zaprojektowano stropodach z drewnianych dźwigarów kratowych opartych na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych. Połacie dachowe o spadku 25°. 1) Ławy i stopy fundamentowe - wylewane z betonu C 16/20 zbrojone stalą A-III. 2) Ściany fundamentowe - gr. 25 cm, murowane z bloczków betonowych. Na ścianach fundamentowych należy wykonać wieńce żelbetowe o wymiarach 25x25 i 25x25 cm. W ścianach wykonać przepusty na poziomy kanalizacyjne, przyłącze i wodociągowe. 3) Ściany nadziemia. ściany zewnętrzne gr. 25 cm(warstwa nośna) z pustaków ceramicznych typu U klasy 15, na zaprawie cementowej. ściany wewnętrzne nośne zaprojektowano gr. 25 cm z pustaków ceramicznych typu U klasy 15 na zaprawie cementowej. - ściany wewnętrzne działowe - grubości 12 cm, z cegły dziurawki klasy 10 na zaprawie cementowo - wapiennej. Belki, słupy, nadproża i wieńce. Wszystkie elementy żelbetowe zaprojektowano jako wylewane z betonu, zbrojone stalą. Część nadproży do szerokości otworu w świetle 2,40 m należy wykonać z prefabrykowanych belek żelbetowych. - Schody zewnętrzne wylewane na gruncie z betonu - Stropodach - wielospadowy o nachyleniu 25° z drewnianych dźwigarów kratowych łączonych za pomocą blach kolczastych. Zadaszenie nad tarasem typu krokwiowego. Krokwie mocowane do łaty przymocowanej do ściany budynku oraz na płatwiach opartych na słupach drewnianych. IV. Roboty drogowe obejmują: wykonanie zjazdu na teren działki z drogi gminnej Zjazd o szerokości 5,0 mb o spadku obustronnym 2% od osi zjazdu. Zjazd z kostki betonowej o grubości 8 cm obustronnie okrawężnikowanej krawężnikiem 15x30x100 położonej na ławie betonowej. Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm, warstwa nośna jako podbudowa zasadnicza z tłucznia 0/31,5 o grubości warstwy 15 cm. wykonanie miejsc postojowych i dróg manewrowych na terenie nieruchomości Nawierzchnia miejsc postojowych i dróg z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm i warstwie zagęszczonego piasku gr. 15 cm wykonanie chodników dla pieszych na terenie nieruchomości (z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze czerwonym na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 12 cm. krawężniki betonowe szer. 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej, obrzeża chodnikowe betonowe na podsypce cementowo - piaskowej). Roboty związane z zagospodarowaniem terenu obejmują: wykonanie ukształtowania terenu za pomocą spycharki, ręczne plantowanie terenu, zieleń, obsianie trawą. Instalacje sanitarne wewnętrzne. Wewnętrzne instalacji wodociągowej (montaż rurociągów odpływowych, wykonanie podejść, montaż przyborów sanitarnych oraz połączenie wewnętrznej instalacji ze zbiornikiem bezodpływowym, montaż pojemnościowych podgrzewaczy wody 160l zasilanych z kotła na paliwo stałe do przygotowania ciepłej wody użytkowej) Wewnętrzne instalacji kanalizacyjne (montaż rurociągów, montaż armatury czerpalnej). Instalacja CO wraz z kotłownią o mocy do 24 kW na Eko - groszek (montaż kotłowni wraz z armaturą, montaż rozdzielaczy mieszkaniowych oraz rurociągów wraz z podłączeniem grzejników typu KV wyposażonych w głowice termostatyczne). Instalacja wentylacji mechanicznej (montaż urządzeń nawiewno wyciągowych wraz z rozprowadzeniem kanałów i podłączeniem nawiewników oraz kratek wyciągowych). VI. Instalacje sanitarne zewnętrzne 1) Przyłącze wodociągowe , włączenie do sieci Ø110mm, przyłącze należy wprowadzić do budynku z przejściem pod ławą fundamentową w rurze ochronnej z PVC D=0,16m. 2) Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacyjne o długości L=24,8 m wykonać należy z rur PVC-U. Na trasie przyłącza studnie rewizyjne Ø 425., ścieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane będą do zbiornika, bezodpływowego jednokomorowego o pojemności 5,2m3 (zbiornik monolityczny, wykonany w technologii żelbetowej z nadbudową 1,0m, zwieńczony włazem żeliwnym D400 typu ciężkiego DN600). VII. Instalacje elektryczne , Instalacja elektryczna obiektu zasilana będzie przyłączem kablowym ze słupa linii, elektroenergetycznej napowietrznej. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przyłącza do sieci elektrycznej. instalacje elektryczne wewnętrzne w pomieszczeniach budynku Domu Ludowego a) instalacje tablic rozdzielczych

obiektu. Dla zasilania instalacji elektrycznych w budynku przewiduje się główną tablicę rozdzielczą wnękową. W pomieszczeniu biblioteki zabudowana będzie tablica rozdzielcza wnękowa, w której zabudowany będzie podlicznik energii elektrycznej i zabezpieczenia dla obwodów biblioteki. W pomieszczeniu kotłowni zabudowana będzie tablica rozdzielcza naścienna, w której zabudowane będą zabezpieczenia dla obwodów kotłowni. b) instalacje oświetleniowe - wykonać przewodami kabelkowymi z żyłami miedzianymi. c) instalacje gniazd wtyczkowych, Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykonać przewodami kabelkowymi z żyłami miedzianymi. Obwody zasilające i sterownicze urządzeń wyposażenia kotłowni wykonać przewodami YLY lub OWY. Instalację gniazda wtykowego 3-fazowego wykonać przewodem kabelkowym z żyłami miedzianymi. d) instalacje zasilające urządzeń wentylacyjnych i grzewczych. Zasilanie central wentylacyjnych wykonać przewodem YLYŜo 5x2,5mm2 750V, a zasilanie wentylatorów dachowych przewodami YLYŜo 3x1,5mm2. e) instalacje odgromowe, f) instalacje połączeń ekwipotencjalnych. 2) Oprawy oświetleniowe - oprawy ze świetlówkami, żarówkami tradycyjnymi lub świetlówkami kompaktowymi, naścienne lub sufitowe do wbudowania w sufity podwieszone. W pomieszczeniu kotłowni oprawy szczelne. W sanitariatach oprawy z kloszem lub oprawy szybką. Nad wejściem głównym do budynku oprawy do stosowania na zewnątrz pomieszczeń. Nad wejściem do kotłowni i nad wejściem na zaplecze kuchenne zainstalowane będą naświetlacze metalhalogenkowe 150W. Oświetlenie będzie uruchamiane łącznikami zlokalizowanymi bezpośrednio przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. 3) Oświetlenie zewnętrzne terenu. Do oświetlenia zewnętrznego dojścia i parkingu przed Domem Ludowym zastosowane będą oprawy parkowe z wysokoprężną lampą metalhalogenkową z bańką rozpraszającą, o mocy 70W na słupach oświetleniowych parkowych o wysokości 3m z fundamentem. 4) Instalacje urządzeń wentylacyjnych zabudowę dwu central wentylacyjnych. 5) Instalacja urządzeń grzewczych. W pomieszczeniach wc męskiego i damskiego przewidziano elektryczne ogrzewacze wody podumywalkowe zasilane z głównej tablicy rozdzielczej TG przewodami. W pomieszczeniu kotłowni zasobnik CWU z grzałką 4000W 230V. 6) Instalacja odgromowa. 7) Instalacja połączeń ekwipotencjalnych. 8) Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem należy zastosować szybkie wyłączenie z zastosowaniem wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych. 9) Ochrona przeciwprzepięciowa Ochronę przepięciową instalacji elektrycznej poprzez montaż ochronnika przeciwprzepięciowego typu B+C (klasa I i II) w głównej tablicy rozdzielczej TG. zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, zgodnie z przedmiarami robót i kosztorysami załączonymi do specyfikacji, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego uzgodnieniami i decyzjami min.: opinia ZUD nr 739/2011 z dnia 09.09.2011 r., Decyzja Wójta Gminy Moszczenica Nr 7 z dnia 07.09.2011 r., Decyzja Wójta Gminy Moszczenica Nr 10 z dnia 01.09.2011 r., Decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego Nr 804/2011 z dnia 14.10.2011 r. Uwaga: Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa i przedmiary zawierają, przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania ogrodzenia terenu od strony ulicy, montażu bramy wjazdowej oraz montażu furtki wejściowej. W związku z powyższym nie należy wyceniać niniejszych robót. WAŻNE: 1) Przy wycenie przedmiotu zamówienia wykonawca powinien także uwzględnić - opłatę za zajęcie pasa drogowego , - wycinkę drzew, - usunięcie słupa oświetleniowego, - usunięcie bramek i piłkochwytów (materiał z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego), 2) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym - dot. budowy przyłącza wodociągowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Przewiduje się możliwość rozszerzenia przedmiotu zamówienia wymienionego w zamówieniu podstawowym. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju

zamówienia stanowiącego nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.50-7, 45.23.13.00-8, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.20.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.50.00-8, 45.23.31.40-2, 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 20 000 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS ZP o/ Moszczenica . Numer konta: 36 89730003 0070 0700 0707 0005 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: INW.271.8.2013.R. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 5. Poręczenia lub gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) również w w/w terminie winny znajdować się w kasie Urzędu Gminy. Uwaga: Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Potwierdzona kserokopia dowodu wniesienia wadium powinna być załączona do oferty. Z chwilą zmiany terminu złożenia ofert przez Zamawiającego jednocześnie ulega zmianie termin (dzień) wpłaty wadium, godzina wpłaty pozostaje bez zmian chyba, że w zawiadomieniu o zmianie terminu złożenia ofert podano również zmienioną godzinę wpłaty wadium. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust. 5 ustawy. 7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium, przez cały okres związania ofertą (tj. od dnia składania ofert: 07.05.2013 r. do dnia 05.06.2013 r.) zostanie odrzucona. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. XIV. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie zasady spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez Zamawiającego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: Wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektów kubaturowych o kubaturze minimum 700 m3 każdy obiekt, w tym co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie obiektu użyteczności publicznej. z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazaniem, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie zasady spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez Zamawiającego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub inne ważne uprawnienia i dokumenty, które (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pozwolą pełnić funkcje: - kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie zasady spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez Zamawiającego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie ubezpieczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony formularz ofertowy, kosztorys uproszczony (wg przedmiaru dołączonego do SIWZ), oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli w wykazie osób wykonawca wskazał, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, potwierdzoną kserokopię dowodu wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku m.in. zaistnienia następujących okoliczości: 1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej w § 6 ust. 1 umowy, co nie

powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto. 2) zmiana terminów zakończenia robót w przypadku: a) gdy wykonanie danej części zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, c) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, e) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (odbiegającymi od naturalnie występujących w danej porze roku) uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w szczególności mogących spowodować zniszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów stosowanych technologii, np.: temperatura, wilgotność powietrza. Fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora, f) błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, h) jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiającego, będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane, i) wystąpienia robót zamiennych jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania danej części przedmiotu zamówienia, j) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczególności organ nadzoru budowlanego, ochrony środowiska o wstrzymaniu robót z powodów za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, k) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 3) jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w sytuacji złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.moszczenica.bipst.pl/index.php?grupa=511679

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica, Referat Inwestycji i Rozwoju od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica w pok. nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek