Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl/
BIP: http://bip.moszczenica.eu/
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 14.02.2019 r.

INW.271. 4.2019

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z zapytaniem które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1:
Zamawiający w SIWZ zapisał "Okres gwarancji dla nasadzeń i pielęgnacji szaty roślinnej nie podlega ocenie i wynosi 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót". Proszę o sprecyzowanie jakie czynności pielęgnacyjne są w zakresie robót Wykonawcy?
Odpowiedź:
Czynności pielęgnacyjne w okresie gwarancji zostały określone w pkt. 5.5 i pkt. 5.6 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie nasadzenia zieleni.

Pytanie 2:
Czy pielęgnacja trawników jest zakresem robót Wykonawcy w okresie 12-stu miesięcy pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym? Jeżeli tak, to czy proszę o sprecyzowanie sposobu koszenia. Czy trawa ma pozostać w parku czy ma być zgrabiana i wywożona? Proszę o precyzyjną odpowiedź, gdyż metraż trawników jest duży i w związku z tym każda czynność związana z pielęgnacją trawnika jest kosztem cenotwórczym, mającym duży wpływ na wartość oferty przetargowej.
Odpowiedź:
Pielęgnacja trawników jest w zakresie robót Wykonawcy w okresie 12-mieisęcznej gwarancji.
Pielęgnacja trawnika w okresie gwarancji obejmuje:
- wykonanie pierwszego koszenia po osiągnięciu przez trawę wysokości ok. 10 cm; każde następne nie powinno dopuszczać do przerośnięcia trawnika powyżej 12 cm, skoszony trawnik nie powinien być niższy niż 4cm. Koszenia trawników powinny odbywać się często; ostatnie koszenie należy wykonać w pierwszej połowie października;
- trawa po skoszeniu powinna być usunięta i zutylizowana,
- nawożenie w trakcie pielęgnacji - 1-krotnie; nawóz wysiewany, gdy trawa jest zupełnie sucha, a po wysiewie obficie podlać; wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, latem należy zwiększyć dawkę fosforu i potasu ograniczając azot, ostatnie nawożenie z udziałem fosforu i potasu;
- pielenie - 2 krotnie; chwasty trwałe należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika;
- dosiewanie nasion traw (w przypadku ubytków);
- podlewanie – w miarę potrzeb.

Administratorem Danych jest Wójt Gminy Moszczenica.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.moszczenica.pl/ w zakładce RODO, oraz w budynku UG Moszczenica.

Pytanie 3:
Czy pielęgnacja roślin okrywowych jest w zakresie robót Wykonawcy w okresie 12-stu miesięcy pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym? Jeżeli tak to proszę o sprecyzowanie jakie czynności pielęgnacyjne mają być wykonywa w obrębie roślin okrywowych.

Odpowiedź:
Pielęgnacja roślin okrywowych jest w zakresie robót Wykonawcy w okresie 12-miesięcznej gwarancji w zakresie zgodnym z zapisami pkt. 5.6 ppkt. 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie nasadzenia zieleni.



Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a