PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA drogi wewnętrznej - Moszczenica, ul. Dworcowej - dz. 640/15, 640/21

170 m x 4,1 m = 697 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	697		
2.	Wykonanie krawężnika	mb	230		

PRZEBUDOWA drogi wewnętrznej, Srock, ul. Krótka: dz. 177 obr. Srock Prywatny, dz. 399 obr. Srock Rządowy

190 m x 5,0 m = 950 m2 110m x 4,0m = 440 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Korytowanie na głebokość 35cm	m^2	440		
2.	Uzupełnienie podbudowy drogi warstwą piasku gr. 15cm	m^2	440		
3.	Uzupełnienie podbudowy drogi warstwą tłucznia gr. 15cm frakcja (63mm)	m^2	440		
4.	Uzupełnienie podbudowy drogi warstwą tłucznia gr. 5cm (frakcja 31,5mm)	m^2	440		
5.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	1390		
6.	Pobocza z tłucznia szer. 0,5m	m^2	300		
7.	Udrożnienie kratki kanalizacji deszczowej	szt.	2		

PRZEBUDOWA drogi wewnętrznej Raków Duży, ul. Słonecznikowa: dz. 139/4 obr. Michałów dz. 1/16, 19/6, 194/1 obr. Raków Duży

200 m x 5,0 m = 1 000 m2 80 m x 4,0 m = 320 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:				
1.	Skucie istniejącego betonu	m^2	50		
2.	Uzupełnienie podbudowy drogi warstwą tłucznia gr. 10cm (po zawałowaniu)	m^2	320		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	1320		
4.	Pobocza z tłucznia szer. 0,5m	m^2	280		