TYTUŁ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYŁĄCZA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIAŁKI NR 101, OBRĘB BABY, GMINA MOSZCZENICA

INWESTOR

GMINA MOSZCZENICA

97 – 310 Moszczenica
ul. Kosowska 1
województwo: łódzkie

GENERALNY PROJEKTANT

P.P.W. „BIOPROJEKT"

Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

ADRES DO KORESPONDENCJI:

97-310 Piotrków Tryb.
ul. Armii Krajowej 22b/9
(0-44) 737-09-10
bioprojekt@interia.pl

NR KONTRAKTU:	
NR UMOWY:	
DATA UMOWY:	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P.P.W. „BIOPROJEKT"
Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

NR KONTRAKTU:	
DATA:	

IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI	LOD/1653/PWOS/11	
ASYSTENT PROJEKTANTA	MACIEJ JAŚKI KATARZYNA KLESZCZ		

FAZA	OZNACZENIE FAZY
PROJEKT BUDOWLANY	PB
BRANŻA	OZNACZENIE BRANŻY
SANITARNA	IS
TYTUŁ: PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU	OZNACZENIE RYSUNKU: PZT

DATA	OZNACZENIE RYSUNKÓW	REWIZJA
2012.10	PB-IS	00

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

		str.
1.	Oświadczenie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane Grzegorz Jaśki	3
2.	Zaświadczenie z Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Grzegorz Jaśki	4
3.	Uprawnienia budowlane Grzegorz Jaśki	5
4.	Upoważnienie	7
5.	Warunki techniczne do projektowania przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej	8
6.	Opinia NR ZUD-1058/2012	9
7.	Decyzja nr 11 – Zarząd Dróg Wojewódzkich z 15.01.2013r.	11
8.	Opis techniczny	14
9.	Informacja do planu BIOZ	18
10.	Współrzędne X,Y projektowanego przyłącza	26

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:	SKALA	str
PB-IS-01 -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1:500	27
PB-IS-01 – PROFIL PODŁUŻNY	1:500	28

Grzegorz Jaśki
97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26

Piotrków Tryb., 10.2012r.

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: **PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYŁĄCZA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIAŁKI NR 101, OBRĘB BABY, GMINA MOSZCZENICA**

Oświadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

Oświadczam, że **„Projekt budowlany budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 101, obręb Baby, Gmina Moszczenica"** został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...gr inż. Grzegorz Jaśki
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny
...0/1653/PWOS/11 do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urząd. en
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągo...yc
i kanalizacyjnych, bez ograniczeń uprawnień

3

ŁÓDZKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Łódź, 14 grudnia 2011 r.

ZAŚWIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Dariusz JAŚKI
zamieszkały: 97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
podpis

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym **ŁOD/IS/3473/03**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Łódzkiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grzegorz Cieśliński

91-425 Łódź, ul. Północna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl
tel. (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Łódź, dnia 10 czerwca 2011 r.

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1653/11

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)* i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)*, oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 29 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578)*, oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)*,

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
n a d a j e

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
podpis

Panu Grzegorzowi Dariuszowi Jaśki

magistrowi inżynierowi melioracji wodnych

urodzonemu dnia 23 października 1964 r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/1653/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji

U Z A S A D N I E N I E

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po ustaleniu na podstawie dokumentów złożonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdziła, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdziła, że Pan Grzegorz Jaśki posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Mając powyższe na uwadze, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi orzekła jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

5

Pan Grzegorz Jaśki jest upoważniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporządzenia MTiB;
2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporządzenia MTiB;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

Otrzymują:

1. Grzegorz Jaśki
   ul. Fabryczna 26
   97-310 Moszczenica;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 2012-01-23

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
podpis

UPOWAŻNIENIE

Działając w imieniu Gminy Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica upoważniam Pana Grzegorza Jaśki legitymującego się dowodem osobistym o nr: AHD 564906, prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze „BIOPROJEKT" Grzegorz Jaśki z siedzibą w Moszczenicy, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica do uzyskiwania w imieniu inwestora Gminy Moszczenica wszelkich uzgodnień oraz decyzji związanych z wykonaniem dokumentacji technicznych do zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę odcinków sieci kanalizacyjnej, rozbudowę i modernizację pompowni ścieków", w tym:

- przebudowa pompowni ścieków w ul. Dworcowej w Moszczenicy, zbiornik rezerw., przelew burzowy

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej w Moszczenicy, zbiornik rezerw., przelew burzowy
- budowa przelewu burzowego przy oczyszczalni ścieków w Moszczenicy
- przebudowa studni kanalizacyjnych na terenie Moszczenicy, Woli Moszczenickiej, Bab i Gajkowic
- sterowanie i automatyka, wizualizacja pracy przepompowni ścieków
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczówka (do działek nr 33/2, 31, 29) oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek nr: 101 w Babach (Pani Beata Szulecka), 358/2 w Babach (Pani Katarzyna i Janusz Ozga), 357 w Babach (Pani Genowefa Kawnik), 83 w Babach (Pan Jan Toszek), 369 w Babach (Pani Zofia Polit), przyłącze do posesji przy ul Piotrkowskiej 8 w Babach (Pan Ortel Stanisław) oraz przył. Do działki nr 206 w Kiełczówce (Pani Katarzyna Głowacka).

WÓJT GMINY MOSZCZENICA

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
podpis

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kosowska 2 97-310 Moszczenica
tel. /0-44/ 616-94-86 /0-44/ 616-84-02 pekamosz@wp.pl

KRS : 0000226779, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 590611206, NIP 771-22-54-048, Kapitał zakładowy 990.100 zł
BOŚ S.A. Oddział w Łodzi58 1540 1245 2056 4805 9075 0001

Moszczenica dn. 16.11.2012r.

„PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Moszczenicy
97-310 Moszczenica
ul. Kosowska 2, tel, 44/616-94-86
REGON 590611206, NIP 771-22-54-048

Ldz. 34/zwik/2012

Przedsiębiorstwo
Projektowo - Wykonawcze
„BIOPROJEKT"
Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie wydania warunków technicznych do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce dz. 42/1 oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w Babach dz. 83; 86/19; 101; 357; 358/2; 369 oraz Kiełczówka dz. 29; 31; 33/2; 206 gm. Moszczenica, informujemy:

Kolektory kanalizacji sanitarnej:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PVC-U Ø 200 mm klasa S (SDR 34 SN 8 lite)
2. Studnie rewizyjne sieciowe z tworzywa PE Ø 1000 typ ciężki w ciągach komunikacji kołowej. PE Ø 1000 typ lekki w ciągach pieszych.
3. Rurociągi tłoczne z rur PEHD zakres średnic Ø 63-110 mm

Przyłącza kanalizacyjne:

1. Projektować z rur PVC-U Ø 160 mm klasa „S"
2. Studnie rewizyjne Ø 315 PE zlokalizowane za ogrodzeniem posesji od strony włączanego budynku wyposażone w otwory na plomby.

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Tomasz Magacz

8

STAROSTWO POWIATOWE
w PIOTRKOWIE TRYB.
ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Sienkiewicza 16 A

Piotrków Tryb. 2012-12-19

OPINIA NR ZUD-1058/2012

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (tekst jednolity Dz.U.Nr 193 z dn. 19 października 2010 r, poz. 1267) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-11-20
otrzymanego dnia 2012-11-20
na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 2012-11-22

opiniuje się pozytywnie: uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

położonego: gm. MOSZCZENICA
w. Kiełczówka dz. 42/1, 29, 31, 33/2, 206
w. Baby dz. 83, 86/19, 101, 357, 358/2, 369, 107, 86/15, 392/2, 358/1

inwestor : **GMINA MOSZCZENICA**
97-310 MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
podpis

Uwagi i zalecenia:

Zarząd Dróg Powiatowych
1. Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. o lokalizację urzadzenia, w formie decyzji administracyjnej.
2. Urządzenie obce winno być posadowione na głębokości min. 1,90 m od rzędnej krawędzi jezdni
3. Uzyskać decyzję, na zajęcie pasa drogowego i przedłożyć projekt organizacji ruchu na czas trwania robót.

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A.
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
1. Roboty ziemne w rejonie **skrzyżowania lub zbliżenia** z kablem energetycznym **0.4 kV** wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z istniejącym kablem energetycznym **15 KV** lub **0.4 kV** zachować odległość **pionową min. 0.5 m.**
3. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z kablem energetycznym **0.4 kV** kabel należy osłonić rurą dwudzielną **średnicy 110** koloru niebieskiego. Sposób oraz technologię osłonięcia kabla energetycznego **0.4 kV** ustali **wykonawca** robót z Wydziałem Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrków Trybunalski przed przystąpieniem do prac.
4. Prace na urządzeniach energetycznych powinien wykonać **elektryk z uprawnieniami** w zakresie sieci elektro-energetycznej.

Telekomunikacja Polska S.A.
Obszar Telekomunikacji w Łodzi
1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązujacymi przepisami techniczno - budowlanymi. Rozpoczęcie robót należy zgłosić wraz z kopią protokołu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach ul.Ordona 13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TP. Nadzór nad ww. robotami sprawować będzie pracownik upoważniony przez TP S.A. firmy tj. "Relacom" Sp. zo.o. Oddział Łódź ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60.
2. W miejscach skrzyżowań z kablem TP stosować na nim rurę osłonową dwudzielną.
3. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całośc kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).
4. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

UP. STAROSTY

mgr inż. Jadwiga Stasiewicz-Połońska
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

.....
(przewodniczący Zespołu)

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

Zarząd
Województwa Łódzkiego

P.P.W. "BIOPROJEKT"
WIERZĘCIN
Dnia 18 STY. 2013

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
podpis

L. dz. 221/2013

Łódź, dnia 15 stycznia 2013r.

UD.8015.11.2013.DJ

DECYZJA NR 11

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Grzegorza Jaśki, Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „BIOPROJEKT" Grzegorz Jaśki, ul. Fabryczna 26, 97 – 310 Moszczenica, pełnomocnika Inwestora robót, tj. Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97 – 310 Moszczenica, w sprawie uzgodnienia lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 101, obręb 01 Baby, gm. Moszczenica, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 716, Zarząd Województwa Łódzkiego

ZEZWALA

na lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 716 wg załączonego projektu budowlanego oraz udziela prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego działki nr ewid. 107, obręb Baby, ul. Piotrkowska dla wykonywania robót budowlanych związanych z niniejszą decyzją przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przed przystąpieniem do robót Inwestor spełni wymagania ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
2. Inwestor uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim;
3. Zabezpieczenie robót na podstawie projektu organizacji ruchu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);
4. Roboty należy prowadzić pod kontrolą pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim, bez rozbiórki konstrukcji nawierzchni jezdni, z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego;
5. Zabrania się składowania materiałów i postoju sprzętu w koronie drogi;
6. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu budowlanego będącego podstawą

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w ŁODZI
90-113 Łódź ul. Sienkiewicza 3
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl
tel./fax.: (042) 616 22 50, 616 22 51

wydania niniejszej decyzji należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi;

7. Przebudowa elementu infrastruktury objętego niniejszą decyzją wymaga zgody zarządcy drogi;
8. Realizacja przedmiotowej inwestycji może nastąpić po okresie rękojmi, która obejmuje trzyletni okres od dnia 16.12.2011r., bądź pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Wykonawcy przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na przedmiotowym jej odcinku, tj. PRD-M Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97 – 300 Piotrków Trybunalski, na wykonanie niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, jeśli realizacja miałaby nastąpić w okresie trwającej rękojmi;
9. Odtworzenie rozbieranych elementów konstrukcji nawierzchni chodnika nastąpi wyłącznie na koszt Inwestora robót, na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi projektu budowlanego odtworzenia w/w elementów, bądź przez udzielającego rękojmię, w przypadku kiedy zostaną spełnione w/w przesłanki realizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej w okresie trwającej rękojmi, który będzie stanowił odrębne opracowanie;
10. Uzgodniony w ZDW w Łodzi projekt budowlany inwestycji stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca złożył wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego, w którym przedstawił sposób wykonania urządzenia obcego w pasie drogi wojewódzkiej. Uznając konieczność przedstawionej lokalizacji zamierzenia, zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych postanowiono jak wyżej.

POUCZENIE

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które strona zainteresowana lub jej pełnomocnik winien wystąpić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
Decyzja niniejsza nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 ze zm.). Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem działającego z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul Sienkiewicza 3 w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Grzegorz Jaśki
   Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze
   „BIOPROJEKT" Grzegorz Jaśki
   ul. Fabryczna 26, 97 – 310 Moszczenica
   adres do korespondencji:
   ul. Armii Krajowej 22b lok. 9, 97 – 300 Piotrków Trybunalski
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim
3. A/a

Sprawę prowadzi: Wydział Dróg - Dariusz Jasiaczek, tel. 42 616-22-86.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Łódzkiego
Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich
inż. Mirosław Szychowski

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w ŁODZI
90-113 Łódź ul. Sienkiewicza 3
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl
tel./fax.: (042) 616 22 50, 616 22 51