Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa SUW w Podolinie i Jarostach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSZCZENICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647948

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kosowska 1

1.4.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-310

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.7.) Numer telefonu: 446169625

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@moszczenica.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.moszczenica.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00266014

2.2.) Data ogłoszenia: 2025-06-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2025/BZP 00248590

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Rozbudowa SUW
w Podolinie i Jarostach.

Zadanie obejmuje wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy stacji uzdatniania wody (SUW) w Podolinie zlokalizowanej na działce nr ewid. 15/2, obręb Kolonia Podolin oraz stacji uzdatniania wody (SUW) w Jarostach, zlokalizowanej na działce nr ewid. 132/2 obręb Jarosty.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71500000-3 Usługi związane z budownictwem
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty pomiarowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

3. Przedmiotem zadania jest wykonanie (w trybie zaprojektuj i wybuduj) prac polegających na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami, w szczególności decyzji pozwolenia na budowę, oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu (w tym wykonanie projektów z podziałem na branże wg wymagań prawnych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów i przedmiarów) – w oparciu o obowiązujące przepisy, także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz wykonanie robót w zakresie przebudowy rozbudowy stacji uzdatniania wody (SUW) w Srocku zlokalizowanej na działce nr ewid. 15/2, obręb Kolonia Podolin oraz stacji uzdatniania wody (SUW) w Jarostach, zlokalizowanej na działce nr ewid. 132/2 obręb Jarosty.

Zakres dokumentacji projektowej:
W ramach realizacji zadania należy opracować dokumentację techniczną, która winna zawierać w szczególności:
- mapy do celów projektowych;
- projekt budowlany;
- Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / plan BIOZ;
- decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli będzie wymagana;
- przedmiar robót;
- kosztorys;
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, instalacji i obiektów,
- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p.poż. dla obsługi w warunkach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje, opinie, zgody.

Zakres robót budowlanych:

1) Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Podolinie.

Rozbudowa obejmuje dostawę i montaż drugiego zbiornika wyrównawczego dla SUW wraz z podłączeniem go do istniejących instalacji w celu:
- poprawy niezawodności dostaw wody do odbiorców,
- zapewnienia większej rezerwy wody na cele technologiczne SUW,
- zapewnienia właściwej jakości wody uzdatnionej,
- zabezpieczenia awaryjnych dostaw wody na cele przeciwpożarowe.

Zakres robót obejmuje m.in.:
a) budowę fundamentu pod zbiornik retencyjny wody czystej,
- wykonanie podłoża żwirowego zagęszczonego pod fundament zbiornika retencyjnego – minimum 50 cm,
- wykonanie podbudowy chudego betonu grubości minimum 20 cm,
- wykonanie skarpy wokół zbiornika – jeśli będzie to konieczne,
- wykonanie żelbetowego fundamentu zbiornika do granicy przemarzania gruntu, grubość fundamentu minimum 120 cm,
– wymiana gruntu (w razie natrafienia na grunty nienośne)
- izolacja przeciwwodna ścian i posadzki fundamentu zbiornika
b) wykonanie rurociągów: zasilania, zasilania bezpośrednio ze studni, ssania, spustu i przelewu zbiornika retencyjnego wraz z armaturą, włączenie do istniejących instalacji,
c) montaż zbiornika retencyjnego stalowego o objętości 200 m3,
d) Instalacje elektryczne i AKPiA
- doprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do zbiornika,
- rozbudowa rozdzielnicy technologicznej SUW,
- wizualizacja pracy układu – rozbudowa systemu SCADA,
- montaż instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych,
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji uziemiającej
e) zagospodarowanie terenu - obłożenie fundamentu zbiornika kostką betonową grubości 6 cm na podsypce piaskowej ze spadkiem 1% na zewnątrz zbiornika, szerokość minimum 100 cm od krawędzi fundamentu

Obecne rozbiory wody w sieci wodociągowej: Qmaxd = 480 m3/d
Projektowane szacunkowe dobowe rozbiory wyniosą Qmaxd = 650 m3/d.

Parametry zbiornika wyrównawczego:
- Zbiornik stalowy ze stali niskowęglowej, jednokomorowy w kształcie pionowego walca DN=4800 mm,
- Objętość części walcowej zbiornika = 200 m3,
- Objętość pożarowa = 100 m3,
- Zbiornik wyposażony we właz rewizyjno-ewakuacyjny,
- Wysokość płaszcza zbiornika = 11500 mm,
- Konstrukcja płaszcza zbiornika i dachu ocieplona wełną mineralną o grubości 100 mm,
- Wysokość całkowita z balustradą = 12800 mm,
- Dno zbiornika – płaskie z blach stalowych, do którego przymocowany jest pierścień denny,
- Dach zbiornika w kształcie stożka ściętego z wywietrznikiem wentylacyjnym DN500 doprowadzającym powietrze z zewnątrz oraz włazem rewizyjnym DN600mm z pokrywą odchylną (ocieploną wełną mineralną o gr. 100mm),
- Zbiornik wyposażony w drabinę zewnętrzną i wewnętrzną,
- Zbiornik musi posiadać atest PZH na zastosowania wody pitnej,
- Zbiornik musi być przystosowany do eksploatacji w okresie letnim i zimowym,
- Zbiornik należy wykonać na płycie żelbetowej o przekroju kołowym, posadowionej na gruncie na podsypce piaskowej i chudym betonie.

2) Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Jarostach.

Rozbudowa obejmuje dostawę i montaż drugiego zbiornika wyrównawczego dla SUW wraz z podłączeniem go do istniejących instalacji w celu:
- poprawy niezawodności dostaw wody do odbiorców,
- zapewnienia większej rezerwy wody na cele technologiczne SUW,
- zapewnienia właściwej jakości wody uzdatnionej,
- zabezpieczenia awaryjnych dostaw wody na cele przeciwpożarowe.

Zakres robót obejmuje m.in.:
a) budowę fundamentu pod zbiornik retencyjny wody czystej,
- wykonanie podłoża żwirowego zagęszczonego pod fundament zbiornika retencyjnego – minimum 50 cm,
- wykonanie podbudowy chudego betonu grubości minimum 20 cm,
- wykonanie skarpy wokół zbiornika – jeśli będzie to konieczne,
- wykonanie żelbetowego fundamentu zbiornika do granicy przemarzania gruntu, grubość fundamentu minimum 120 cm,
– wymiana gruntu (w razie natrafienia na grunty nienośne)
- izolacja przeciwwodna ścian i posadzki fundamentu zbiornika
b) wykonanie rurociągów: zasilania, zasilania bezpośrednio ze studni, ssania, spustu i przelewu zbiornika retencyjnego wraz z armaturą, włączenie do istniejących instalacji,
c) montaż zbiornika retencyjnego stalowego o objętości 200 m3,
d) Instalacje elektryczne i AKPiA
- doprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do zbiornika,
- rozbudowa rozdzielnicy technologicznej SUW,
- wizualizacja pracy układu – rozbudowa systemu SCADA,
- montaż instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych,
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji uziemiającej
e) zagospodarowanie terenu - obłożenie fundamentu zbiornika kostką betonową grubości 6 cm na podsypce piaskowej ze spadkiem 1% na zewnątrz zbiornika, szerokość minimum 100 cm od krawędzi fundamentu

Obecne rozbiory wody w sieci wodociągowej: Qmaxd = 1100 m3/d
Projektowane szacunkowe dobowe rozbiory wyniosą Qmaxd = 1400 m3/d.

Parametry zbiornika wyrównawczego:
- Zbiornik stalowy ze stali niskowęglowej, jednokomorowy w kształcie pionowego walca DN=4800 mm,
- Objętość części walcowej zbiornika = 200 m3,
- Objętość pożarowa = 100 m3,
- Zbiornik wyposażony we właz rewizyjno-ewakuacyjny,
- Wysokość płaszcza zbiornika = 11500 mm,
- Konstrukcja płaszcza zbiornika i dachu ocieplona wełną mineralną o grubości 100 mm,
- Wysokość całkowita z balustradą = 12800 mm,
- Dno zbiornika – płaskie z blach stalowych, do którego przymocowany jest pierścień denny,
- Dach zbiornika w kształcie stożka ściętego z wywietrznikiem wentylacyjnym DN500 doprowadzającym powietrze z zewnątrz oraz włazem rewizyjnym DN600mm z pokrywą odchylną (ocieploną wełną mineralną o gr. 100mm),
- Zbiornik wyposażony w drabinę zewnętrzną i wewnętrzną,
- Zbiornik musi posiadać atest PZH na zastosowania wody pitnej,

- Zbiornik musi być przystosowany do eksploatacji w okresie letnim i zimowym,
- Zbiornik należy wykonać na płycie żelbetowej o przekroju kołowym, posadowionej na gruncie na podsypce piaskowej i chudym betonie.

4. Ważne:
1. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót) a także niezbędne próby, badania i odbiory.
2. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami oraz odbiorami wynikającymi z ww. uzgodnień.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania (w imieniu Zamawiającego) prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli będzie to wymagane) na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy jak również zabezpieczenia budowy przed dostępem osób trzecich.
5. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy, koncepcji rozwiązań projektowych oraz do uwzględnienia w niej uwag i sugestii Zamawiającego.

5. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Rozbudowa SUW
w Podolinie i Jarostach.

Zadanie obejmuje wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy stacji uzdatniania wody (SUW) w Podolinie zlokalizowanej na działce nr ewid. 15/2, obręb Kolonia Podolin oraz stacji uzdatniania wody (SUW) w Jarostach, zlokalizowanej na działce nr ewid. 132/2 obręb Jarosty.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71500000-3 Usługi związane z budownictwem
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty pomiarowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

3. Przedmiotem zadania jest wykonanie (w trybie zaprojektuj i wybuduj) prac polegających na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami, w szczególności decyzji pozwolenia na budowę, (w tym wykonanie projektów z podziałem na branże wg wymagań prawnych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów i przedmiarów) – w oparciu o obowiązujące przepisy, także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz wykonanie robót w zakresie przebudowy rozbudowy stacji uzdatniania wody (SUW) w Srocku zlokalizowanej na działce nr ewid. 15/2, obręb Kolonia Podolin oraz stacji uzdatniania wody (SUW) w Jarostach, zlokalizowanej na działce nr ewid. 132/2 obręb Jarosty.

Zakres dokumentacji projektowej:
W ramach realizacji zadania należy opracować dokumentację techniczną, która winna zawierać w szczególności:
- mapy do celów projektowych;
- projekt budowlany;
- Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / plan BIOZ;
- decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli będzie wymagana;
- przedmiar robót;
- kosztorys;
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, instalacji i obiektów,
- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p.poż. dla obsługi w warunkach normalnego

użytkowania i sytuacjach awaryjnych
- złożenie wniosku do właściwego organu w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje, opinie, zgody.

Zakres robót budowlanych:

1) Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Podolinie.

Rozbudowa obejmuje dostawę i montaż drugiego zbiornika wyrównawczego dla SUW wraz z podłączeniem go do istniejących instalacji w celu:
- poprawy niezawodności dostaw wody do odbiorców,
- zapewnienia większej rezerwy wody na cele technologiczne SUW,
- zapewnienia właściwej jakości wody uzdatnionej,
- zabezpieczenia awaryjnych dostaw wody na cele przeciwpożarowe.

Zakres robót obejmuje m.in.:
a) budowę fundamentu pod zbiornik retencyjny wody czystej,
- wykonanie podłoża żwirowego zagęszczonego pod fundament zbiornika retencyjnego – minimum 50 cm,
- wykonanie podbudowy chudego betonu grubości minimum 20 cm,
- wykonanie skarpy wokół zbiornika – jeśli będzie to konieczne,
- wykonanie żelbetowego fundamentu zbiornika do granicy przemarzania gruntu, grubość fundamentu minimum 120 cm,
– wymiana gruntu (w razie natrafienia na grunty nienośne)
- izolacja przeciwwodna ścian i posadzki fundamentu zbiornika
b) wykonanie rurociągów: zasilania, zasilania bezpośrednio ze studni, ssania, spustu i przelewu zbiornika retencyjnego wraz z armaturą, włączenie do istniejących instalacji,
c) montaż zbiornika retencyjnego stalowego o objętości 200 m3,
d) Instalacje elektryczne i AKPiA
- doprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do zbiornika,
- rozbudowa rozdzielnicy technologicznej SUW,
- wizualizacja pracy układu – rozbudowa systemu SCADA,
- montaż instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych,
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji uziemiającej
e) zagospodarowanie terenu - obłożenie fundamentu zbiornika kostką betonową grubości 6 cm na podsypce piaskowej ze spadkiem 1% na zewnątrz zbiornika, szerokość minimum 100 cm od krawędzi fundamentu

Obecne rozbiory wody w sieci wodociągowej: Qmaxd = 480 m3/d
Projektowane szacunkowe dobowe rozbiory wyniosą Qmaxd = 650 m3/d.

Parametry zbiornika wyrównawczego:
- Zbiornik stalowy ze stali niskowęglowej, jednokomorowy w kształcie pionowego walca DN=4800 mm,
- Objętość części walcowej zbiornika = 200 m3,
- Objętość pożarowa = 100 m3,
- Zbiornik wyposażony we właz rewizyjno-ewakuacyjny,
- Wysokość płaszcza zbiornika = 11500 mm,
- Konstrukcja płaszcza zbiornika i dachu ocieplona wełną mineralną o grubości 100 mm,
- Wysokość całkowita z balustradą = 12800 mm,
- Dno zbiornika – płaskie z blach stalowych, do którego przymocowany jest pierścień denny,
- Dach zbiornika w kształcie stożka ściętego z wywietrznikiem wentylacyjnym DN500 doprowadzającym powietrze z zewnątrz oraz włazem rewizyjnym DN600mm z pokrywą odchylną (ocieploną wełną mineralną o gr. 100mm),
- Zbiornik wyposażony w drabinę zewnętrzną i wewnętrzną,
- Zbiornik musi posiadać atest PZH na zastosowania wody pitnej,
- Zbiornik musi być przystosowany do eksploatacji w okresie letnim i zimowym,
- Zbiornik należy wykonać na płycie żelbetowej o przekroju kołowym, posadowionej na gruncie na podsypce piaskowej i chudym betonie.

2) Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Jarostach.

Rozbudowa obejmuje dostawę i montaż drugiego zbiornika wyrównawczego dla SUW wraz z podłączeniem go do istniejących instalacji w celu:
- poprawy niezawodności dostaw wody do odbiorców,

- zapewnienia większej rezerwy wody na cele technologiczne SUW,
- zapewnienia właściwej jakości wody uzdatnionej,
- zabezpieczenia awaryjnych dostaw wody na cele przeciwpożarowe.

Zakres robót obejmuje m.in.:
a) budowę fundamentu pod zbiornik retencyjny wody czystej,
- wykonanie podłoża żwirowego zagęszczonego pod fundament zbiornika retencyjnego – minimum 50 cm,
- wykonanie podbudowy chudego betonu grubości minimum 20 cm,
- wykonanie skarpy wokół zbiornika – jeśli będzie to konieczne,
- wykonanie żelbetowego fundamentu zbiornika do granicy przemarzania gruntu, grubość fundamentu minimum 120 cm,
– wymiana gruntu (w razie natrafienia na grunty nienośne)
- izolacja przeciwwodna ścian i posadzki fundamentu zbiornika
b) wykonanie rurociągów: zasilania, zasilania bezpośrednio ze studni, ssania, spustu i przelewu zbiornika retencyjnego wraz z armaturą, włączenie do istniejących instalacji,
c) montaż zbiornika retencyjnego stalowego o objętości 200 m3,
d) Instalacje elektryczne i AKPiA
- doprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do zbiornika,
- rozbudowa rozdzielnicy technologicznej SUW,
- wizualizacja pracy układu – rozbudowa systemu SCADA,
- montaż instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych,
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji uziemiającej
e) zagospodarowanie terenu - obłożenie fundamentu zbiornika kostką betonową grubości 6 cm na podsypce piaskowej ze spadkiem 1% na zewnątrz zbiornika, szerokość minimum 100 cm od krawędzi fundamentu

Obecne rozbiory wody w sieci wodociągowej: Qmaxd = 1100 m3/d
Projektowane szacunkowe dobowe rozbiory wyniosą Qmaxd = 1400 m3/d.

Parametry zbiornika wyrównawczego:
- Zbiornik stalowy ze stali niskowęglowej, jednokomorowy w kształcie pionowego walca DN=4800 mm,
- Objętość części walcowej zbiornika = 200 m3,
- Objętość pożarowa = 100 m3,
- Zbiornik wyposażony we właz rewizyjno-ewakuacyjny,
- Wysokość płaszcza zbiornika = 11500 mm,
- Konstrukcja płaszcza zbiornika i dachu ocieplona wełną mineralną o grubości 100 mm,
- Wysokość całkowita z balustradą = 12800 mm,
- Dno zbiornika – płaskie z blach stalowych, do którego przymocowany jest pierścień denny,
- Dach zbiornika w kształcie stożka ściętego z wywietrznikiem wentylacyjnym DN500 doprowadzającym powietrze z zewnątrz oraz włazem rewizyjnym DN600mm z pokrywą odchylną (ocieploną wełną mineralną o gr. 100mm),
- Zbiornik wyposażony w drabinę zewnętrzną i wewnętrzną,
- Zbiornik musi posiadać atest PZH na zastosowania wody pitnej,
- Zbiornik musi być przystosowany do eksploatacji w okresie letnim i zimowym,
- Zbiornik należy wykonać na płycie żelbetowej o przekroju kołowym, posadowionej na gruncie na podsypce piaskowej i chudym betonie.

4. Ważne:
1. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót) a także niezbędne próby, badania i odbiory.
2. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami oraz odbiorami wynikającymi z ww. uzgodnień.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania (w imieniu Zamawiającego) prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli będzie to wymagane) na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy jak również zabezpieczenia budowy przed dostępem osób trzecich.
5. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji, a także złożenie wniosku do właściwego organu w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie to wymagane.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy, koncepcji rozwiązań projektowych oraz do uwzględnienia w niej uwag i sugestii Zamawiającego.

5. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2025-06-11 10:00

Po zmianie:
2025-06-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2025-06-11 11:00

Po zmianie:
2025-06-13 11:00