Moszczenica, dnia 03.10.2024 r.

Znak sprawy: IOA.3050.81.2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, tj. Gmina Moszczenica zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn: „Remont Sali w budynku OSP w Sierosławiu" o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych netto na:

Opis przedmiotu zamówienia

☐ dostawa ☐ usługa x robota budowlana

Remont Sali w budynku OSP w Sierosławiu obejmuje:

1. Montaż sufitu podwieszanego w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Sierosław:
- rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych – 105 m2,
- wykonanie konstrukcji wsporczej na ścianie betonowej – 105 m2,
- izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 15 cm – 2 warstwy – 115 m2,
- sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym – 110 m2,

2. Remont ścian w Sali OSP w Sierosławiu w ramach realizacji projektu pod nazwą Remont Sali OSP etap 1 realizowanego w miejscowości Sierosław – Sołectwo na Plus:
- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach – 20 m2,
- gruntowanie ręczne – 314 m2,
- ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym – 30 m,
- położenie gładzi gipsowej jednowarstwowej gr. 3 mm, wykonywane ręcznie – 314 m2,
- wykonanie tynków ozdobnych (mozaikowych) na gotowym podłożu z tynku kamyczkowego o wielkości kamienia 1,2 mm – 120 m2
- malowanie ścian – 194 m2.

3. Remont podłogi na Sali tanecznej w zakresie:
- podłoga z desek struganych o gr. 32 mm – 59 m2,
- ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych – 130 m2,
- lakierowanie (lakier chemoutwardzalny, utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno) – 130 m2.

Termin realizacji zamówienia :

1. Montaż sufitu podwieszanego oraz remont podłogi do 15.12.2024 r.
2. Remont ścian do 20.11.2024 r.

Warunki gwarancji: 36 miesięcy

Warunki płatności: 14 dni

Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 08.10.2024 r. do godziny 11.00

Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

Cena - 100 % inne - %,

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia idoręczyć na adres Zamawiającego w terminie wskazanym w Zaproszeniu.

Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Formularz ofertowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

Inne

Zaleca się przed złożeniem oferty wizję w terenie. Lokalizacja OSP Sierosław, Sierosław 50

Postanowienia końcowe

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyboru danej oferty także wyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska, lub firmy oraz jej siedziby) na stronie internetowej Gminy Moszczenica oraz na tablicy ogłoszeń.

Postępowanie prowadzi: Aneta Jagodzińska tel. 44 741-47-17

E-mail: aneta.jagodzinska@moszczenica.eu

Informacje w sprawie prowadzonego postępowania udzielane są w godzinach: 7.30-14.00

3.10.2024 r. .....

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Dariusz Magacz

(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

FORMULARZ OFERTOWY

„Remont Sali w budynku OSP w Sierosławiu"

(nazwa rodzaju zamówienia)

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Moszczenica zwana dalej „Zamawiającym", zaprasza do składania ofert.

Adres, siedziba: Urząd Gminy w Moszczenicy, 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1.

Tel./Fax 44 616 96 25; 44 616 96 87

NIP 771 16 61 550 REGON 590647948

Opis przedmiotu zamówienia

☐ dostawa ☐ usługa x robota budowlana

Remont Sali w budynku OSP w Sierosławiu obejmuje:

1. Montaż sufitu podwieszanego w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Sierosław:
- rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych – 105 m2,
- wykonanie konstrukcji wsporczej na ścianie betonowej – 105 m2,
- izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 15 cm – 2 warstwy – 115 m2,
- sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym – 110 m2,

2. Remont ścian w Sali OSP w Sierosławiu w ramach realizacji projektu pod nazwą Remont Sali OSP etap 1 realizowanego w miejscowości Sierosław – Sołectwo na Plus:
- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach – 20 m2,
- gruntowanie ręczne – 314 m2,
- ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym – 30 m,
- położenie gładzi gipsowej jednowarstwowej gr. 3 mm, wykonywane ręcznie – 314 m2,
- wykonanie tynków ozdobnych (mozaikowych) na gotowym podłożu z tynku kamyczkowego o wielkości kamienia 1,2 mm – 120 m2
- malowanie ścian – 194 m2.

3. Remont podłogi na Sali tanecznej w zakresie:
- podłoga z desek struganych o gr. 32 mm – 59 m2,
- ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych – 130 m2,
- lakierowanie (lakier chemoutwardzalny, utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno) – 130 m2.

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa .....

.....

Adres .....

NIP ..... REGON .....

Cena oferty

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1. **Montaż sufitu podwieszanego w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Sierosław**

   Cenę netto .....zł
   Podatek VAT.....zł
   Cenę brutto .....zł
   Słownie brutto ..... zł

2. **Remont ścian w Sali OSP w Sierosławiu w ramach realizacji projektu pod nazwą Remont Sali OSP etap 1 realizowanego w miejscowości Sierosław – Sołectwo na Plus.**
   Cenę netto ..... zł
   Podatek VAT.....zł
   Cenę brutto .....zł
   Słownie brutto ..... zł
3. **Remont podłogi na Sali tanecznej**

Cenę netto .....zł
Podatek VAT.....zł
Cenę brutto .....zł
Słownie brutto ..... zł

Dodatkowe kryteria określone w zaproszeniu do składania ofert (jeśli dotyczy):

1. .....

2. .....

Oświadczenia Wykonawcy:

Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz że wzór umowy przedstawiony jako załącznik do ogłoszenia o niniejszym zamówieniu został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:

1.....

2.....

3.....

....

(pieczęć Wykonawcy) (podpis osoby uprawnionej)

.....

(miejscowość, data)

wykonanie podłogi OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 13-12 1006-03	Podłoga z desek struganych o gr.32 mm	m^2		
		59	m^2	59,000	
				RAZEM	59,000
2	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m^2		
		130	m^2	130,000	
				RAZEM	130,000
3	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów	m^2		
		130	m^2	130,000	
				RAZEM	130,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-29 0108-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
		105	m2	105,000	
				RAZEM	105,000
2	KNR 5-18 0307-12 analogia	Konstrukcja wsporcza o ciężarze mocowana na ścianie betonowej-	m2		
		105	m2	105,000	
				RAZEM	105,000
3	KNR 2-02 0613-04 analogia	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr 15cm -2 warstwy	m2		
		115	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
4	NNRNKB 202 2030-02 analogia	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000

kosztorys wykonanie ścian

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m^2		
		20	m^2	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m^2		
		314	m^2	314,000	
				RAZEM	314,000
3	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowych	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2		
		314	m^2	314,000	
				RAZEM	314,000
5	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach	m^2		
		314	m^2	314,000	
				RAZEM	314,000
6	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z tynku kamyczkowego o wielkości kamienia 1,2 mm - ściany korytarza	m^2		
		120	m^2	120,000	
				RAZEM	120,000

Umowa nr .....

zawarta w dniu ..... r. w Moszczenicy pomiędzy:
Gminą Moszczenica, z siedzibą w Moszczenicy ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica NIP 771-16-61-550 zwaną dalej ***„Zamawiającym"***, w imieniu której działa:
Dariusz Magacz – Wójt Gminy Moszczenica
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moszczenica – **Anny Bijoch**
a
..... **prowadzącym działalność pod nazwą** ..... z siedzibą .....
NIP ....., REGON ..... zwanym dalej ***„Wykonawcą"***, zwani dalej łącznie ***„Stronami"***,

w wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania poza przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), na podstawie rozpoznania rynku zgodnie z Zarządzeniem Nr 74/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 04 września 2024 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Moszczenicy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych netto, o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do .....
.....
.....
.....
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej oraz dołożeniem należytej staranności.

§ 2.

Wykonanie prac określonych w § 1 nastąpi z materiałów Wykonawcy.

§ 3.

Termin ukończenia realizacji niniejszej umowy strony ustaliły na .....

§ 4.

1. Odbiór wykonania przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie w miejscu wykonania robót.
2. W sytuacji gdy przy odbiorze, o którym mowa w ust. 1 stwierdzone zostanie, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 bądź sposób montażu posiada wady, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie 14 dni.

§ 5.

Wykonawcy za wykonanie umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe ..... **zł brutto** (słownie: ..... złotych 00/100).
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 6.

1. Termin płatności wynagrodzenia za wykonanie umowy będzie wynosił 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru końcowego z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.
2. Płatność za przedmiot zamówienia zostanie wypłacona na rachunek Wykonawcy **Nr** .....

§ 7.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w razie opóźnień w wykonywaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 za każdy dzień opóźnienia, niezależnie od jego przyczyny;
2) w razie opóźnień w usunięciu wad Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 za każdy dzień opóźnienia, niezależnie od jego przyczyny. Karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad nalicza się w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.
2. Kary umowne określone w ust. 1 nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych, aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8.

1. Wykonawca wykona cały zakres robót samodzielnie/~~roboty związane z~~
.....
będą wykonywane przy pomocy podwykonawcy.
2. Wykonawca nie może zlecić wykonania niniejszej umowy lub części prac związanych z wykonaniem niniejszej umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

§ 10.

Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej zastrzeżoną pod rygorem nieważności.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.

Ewentualne spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, co do których Strony nie mogą dojść do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający: **Wykonawca:**