Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kosowska 2 97-310 Moszczenica
tel. /0-44/ 616-94-86 /0-44/ 616-84-02 pekamosz@wp.pl

KRS : 0000226779, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 590611206, NIP 771-22-54-048, Kapitał zakładowy 1.190.100 zł
BOŚ S.A. Oddział w Łodzi58 1540 1245 2056 4805 9075 0001

Moszczenica dn. 07.02.2018r.



ldz. 4/zwik/2018

Gmina Moszczenica

ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w odpowiedzi na wniosek INW.271.11.2018 z dnia 02.02.2018r. o wydanie warunków technicznych na wykonanie sieci wodociągowej w Podolinie do dz. nr 849/1; 848/4; 843; 842 informuje, że realizacja przedmiotowej inwestycji poprzedzona musi być spełnieniem poniższych warunków technicznych:

- Wykonaniem projektu technicznego rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm w oparciu o podkład geodezyjny z naniesieniem istniejącego uzbrojenia technicznego /w 4 egz./
- Sieć wodociągowa w obrębie włączenia Ø 110 mm PVC (dz. drogowa nr 851)
- Włączenie do gminnej sieci wodociągowej wykonać za pomocą tójnika kołnierzowego 100/100mm oraz zainstalować zasuwę z żeliwa sferoidalnego GGG–40 PN 10/16 DN 100mm z miękkim uszczelnieniem klina. Projektowaną sieć należy uzbroić w hydranty p.poż. Ø 80 mm typu nadziemnego z żeliwa sferoidalnego o podwójnym zamknięciu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Hydranty oddalone od wrzeciona zasuwy co najmniej 1,0 m.
- Projektowaną sieć wodociągową należy lokalizować w pasie drogowym z unikaniem prowadzenia w jezdni (dz. nr 850)
- Do budowy sieci wodociągowej stosować rury PE Ø100mm SDR17 PN10 cały przewód winien być zaprojektowany w jednolitym stanie materiałowym.
- Projektowany wodociąg wykonywany metodą wykopu otwartego należy układać na 20 cm warstwie piasku. Nadsypkę przewodu wodociągowego wykonać na wysokość

20 cm i stopniu zagęszczenia Id=0,98. Na warstwie piasku ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wtopioną wkładką metaliczną.

- W przypadku stosowania połączeń kołnierzowych w węzłach należy bezwzględnie zastosować śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.
- Skrzynki zasuwowe należy projektować z zastosowaniem prefabrykowanych elementów betonowych oraz oznaczyć ich usytuowanie w trwały sposób za pomocą opisanych tabliczek orientacyjnych.
- Przyłącza wodociągowe do działek o nr 849/1; 848/4; 843; 842 - należy projektować na podstawie odrębnych Warunków technicznych przyłączenia, wydawanych na wniosek właścicieli nieruchomości.

Projekt podlega uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Moszczenicy oraz w Zespole Uzgodnień Dokumentacji.

Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. terminu realizacji inwestycji i wskazania wykonawcy celem uzyskania zgody na prowadzenie robót. Nad całością tych robót należy zapewnić nadzór techniczno-budowlany.

Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy.

Warunki odbioru sieci wodociągowej

- **Zgłoszenie robót budowlanych na wykonanie sieci wodociągowej**
- **Decyzja o zajęciu pasa drogowego, decyzja o wbudowaniu urządzenia w pasie drogowym**
- **Projekt techniczny sieci wraz z decyzją lokalizacyjną.**
- **Inwentaryzacja powykonawcza wykonanej sieci.**
- **Oświadczenie wykonawcy sieci o zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną wraz z gwarancją na wykonane roboty na okres min. 3 lat.**
- **Protokół z prób szczelności wykonanej sieci.**
- **Wyniki badnia jakości wody z wybudowanej sieci wodociągowej**

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy nie dokona odbioru wykonanej sieci co będzie skutkowało jego zamknięciem do czasu dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. Zamknięcie sieci oraz jej ponowne uruchomienie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. na koszt zgłaszającego /Inwestora/

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Tomasz Magacz