

WEJŚCIA DO BUDYNKU	
A	Wejście główne do zespołu szkół
B	Wejście pomocnicze do zespołu szkół
C	Wejście do części przedszkolnej
D	Wejście do składu opału
E	Wejście do kotłowni
F	Wejście do pomieszczeń kuchennych
G	Wejścia do Sali bilardowej
H	Wejście do korytarza sportowego
S	Wejście do Sali gimnastycznej

BILANS TERENU	
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWANA	499,8 m²
BUDYNKI ISTNIEJĄCE	932,9 m²
PLACE , DOJŚCIA , PODJAZDY	1792,0 m²
URZĄDZENIA SPORTOWE I REKREACYJNE	1236,0 m²
TERENY ZIELONE	3759,3 m²
razem powierzchnia dz. nr 391	8220,0 m²

PLACE , DOJŚCIA , DOJAZDY	
TERENY ZIELONE	

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
(plansza NR 2)

Adres inwestycji :
obr. SROCK RZĄDOWY (dz. nr 391)
gm. Moszczenica

Inwestor :
GMINA MOSZCZENICA
97-310 Moszczenica , uL. Kosowska 1

Legenda :
1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Srocku poprzez budowę skrzydła bocznego - projekt.
   w tym : S.d. (wschód) - wschodnie skrzydło dydakt.
   S.d. (zachód) - zachodnie skrzydło dydakt.
   S.b. - sala bilardowa
   K.o. - kotłownia ze składem opału
2. Budynki Zespołu Szkół - istn.
   w tym : B.g. - budynek główny
   Ł.s. - łącznik sportowy
   S.g. - sala gimnastyczna
   M.s. - magazyn sportowy
5. Budynek gospodarczy - istn.
6. Zjazd z drogi publicznej - istn.
7. Plac utwardzony - projekt.
8. Miejsca parkingowe - projekt.
9. Zbiornik na ścieki sanitarne - istn.
10. Kontener na odpady bytowe - projekt.
11. Tereny rekreacyjne i sportowe - projekt (według odrębnego postępowania)
    w tym : P.z. - plac zabaw
    B-60 - bieżnia 60m
    B.s. - boisko sportowe
    S.d. - skocznia do skoku w dal

Skala 1 : 500