Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

.....
nazwa i adres zamawiającego

Znak sprawy: IOA.3050.36.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro netto na:

Opis przedmiotu zamówienia:

□ dostawa □ usługa x robota budowlana

Część I

Rozbudowa placu zabaw na terenie SP im. J. Korczaka w Babach - dla małych dzieci (wykonanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw) w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Baby.

Rozbudowa obejmuje zakup elementów wraz z ich montażem:

1) Bujak żaba – 1 szt.,

Wykonane są z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa HDPE.

Sprężyna z hartowanej stali. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.

Bujak mocowany na stałe w stopie betonowej.

2) Bujak konik – 1 szt.,

Wykonane są z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa HDPE.

Sprężyna z hartowanej stali. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.

Bujak mocowany na stałe w stopie betonowej.

Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.

Uwaga:

Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część II

Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych etap III w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Gościmowice Drugie – Powęziny.

W ramach przedsięwzięcia Wykonawca dostarczy i zamontuje huśtawkę wahadłową o poniższych parametrach:

a) profilu kwadratowego min. 70x70,

b) słupki drewniane z drzewa klejonego, 3-krotnie zabezpieczone drewnochronem, o wymiarach min. 90x90 cm,

c) dwóch siedzisk wraz z łańcuchami (jedno kubełkowe, drugie płaskie, łańcuchy ze stali nierdzewnej),

d) huśtawka musi być montowana na kotwach stalowych ocynkowanych,

e) kotwy stalowe ocynkowane w komplecie.

Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.

Uwaga:

Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część III

Budowa siłowni zewnętrznej - etap II w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jarosty obejmująca:

1) urządzenie siłowni zewnętrznej Tai Chi na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, elementy

stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, śruby, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, w zestawie jedno duże koło i dwa małe;
2) ławka – 3 szt. o parametrach:
- siedzisko i oparcie z desek litych drewnianych, impregnowanych powierzchniowo,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- posadowione na stale w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami;
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część IV
Budowa placu zabaw i ogrodzenia etap II obejmująca:
1) Stół – szachy posadowiony na stałe w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15, siedziska z płyty HPL, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część V
Budowa placu zabaw etap IV (montaż bujaka, urządzenie biegacz-twister-surfer, piaskownica) w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kosów.
1) Bujak żaba – 1 szt.,
Wykonane są z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa HDPE.
Sprężyna z hartowanej stali. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.
Bujak mocowany na stałe w stopie betonowej.
2) Urządzenie biegacz – twister -surfer,
Opis urządzenia:
- konstrukcja wykonana ze stali ;
- konstrukcja stalowa ocynkowana metodą ogniową oraz malowana lakierem proszkowym;
- podnóżki wykonane z aluminium;
- mocowanie do podłoża za pomocą fundamentów betonowych;
- urządzenie winno posiadać certyfikat na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06;
- kolor urządzenia szaro – niebieski;
3) piaskownica kwadratowa 180x180 cm z siedziskami HDPE.
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część VI
Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Podolinie - etap II w ramach dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej oraz przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Podolin.
1) ławka – 4 szt.,
Ławka o parametrach:
- metalowa z oparciem,
- siedzisko i oparcie z desek drewnianych, impregnowane powierzchniowo,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,

2) szachy – 1 szt.,
Stół – szachy posadowiony na stałe w gruncie , betonowane betonem klasy min. B-15, siedziska z płyty HPL, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

3) kółko i krzyżyk – 1 szt.,
Kółko krzyżyk o parametrach,
- elementy nośne wykonane ze stali nierdzewnej o profilu 100x100 mm o zaokrąglonych krawędziach, pozostałe elementy ocynkowane i malowane proszkowo,
- płyta HPL lub HDPE,
- urządzenia na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B20,
- wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystające elementy śrub i nakrętek osłonięte zaślepkami. Połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

4) orbitek – 1 szt.,
Orbitek o parametrach:
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- łożyska toczone kulowe zwykłe i/lub łożyska stożkowe,
- posadowione na stale w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

5) twister/wahadło – 1 szt.,
Twister/wahadło o parametrach:
- stal ocynkowana I malowana proszkowo,
- stopnie stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo,
- kotwienie 30 cm poniżej poziomu terenu na postumencie betonowym,
- łożyska toczone kulowe zwykłe i/lub łożyska stożkowe,
- elementy złączane ocynkowane i malowane proszkowo,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.
- łożyska toczone kulowe zwykłe i/lub łożyska stożkowe,

6) wioślarz – 1 szt.,
Wioślarz o parametrach:
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- stopnie i siedziska elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

7) rowerek – 1 szt.,
Rowerek o parametrach,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- stopnie i siedziska elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

8) drabinka/pylon/podciąg nóg – 1 szt.,
Drabinka/pylon/podciąg nóg o parametrach,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- kotwienie 30 cm poniżej poziomu terenu na postumencie betonowym,
- elementy złączne ocynkowane,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

9) wyciąg górny/wyciskanie siedząc – 1 szt.,
Wyciąg górny /pylon/ wyciskanie siedząc o parametrach,
- stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, ocynkowana galwanicznie, śrutowana i malowana proszkowo,
- stopnie i siedziska stalowe, ocynkowane galwanicznie, śrutowane i malowane proszkowo,
- kotwienie 30 cm poniżej poziomu terenu na postumencie betonowym,
- łożyska toczone kulowe zwykłe i/lub łożyska stożkowe,
- elementy złączne ocynkowane,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

10) tablica pamiątkowa (zgodnie z wytycznymi do tablicy informacyjnej OSA 2019) – 1 szt.,

11) montaż urządzeń – 1 kpl.

12) nasadzenia cyprysów wys. 50-60 cm – 10 szt.,

Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część VII
Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Raków:
1) Bujak konik – 1 szt.,
Wykonane są z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa HDPE. Sprężyna z hartowanej stali. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.
Bujak mocowany na stałe w stopie betonowej.
2) kosz na śmieci – 1 sz.,
3) ławka – 2 szt.,
Ławka o parametrach:
- metalowa z oparciem,
- siedzisko i oparcie z desek drewnianych, impregnowane powierzchniowo,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,

Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2019 r.
Warunki gwarancji: Zgodne ze wzorem umowy.
Warunki płatności: Zgodne ze wzorem umowy.
Kryteria wyboru ofert: Cena 100%
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia itd.)
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadać uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dokumenty, jakie załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
2) karty katalogowe urządzeń i dokumenty dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (tzn. aprobaty techniczne, atesty lub certyfikaty),
Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zwarte w jej treści
Wzór umowy w załączeniu (wzór umowy może podlegać modyfikacjom).
Sposób przygotowania i złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia i doręczyć na adres Zamawiającego w terminie wskazanym w Zaproszeniu: bezpośrednio w pok. 20 – Kancelaria Ogólna, faxem na nr 44/6169-687 lub na adres mailowy ug@moszczenica.eu

Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 18.07.2019 r. do godz. 10.00.

Inne informacje dla Wykonawcy:
1. Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, którym charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza składanie „produktów" równoważnych. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, w dokumentacji projektowej, wskazując konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zaproponowanie produktów, materiałów, urządzeń równoważnych będzie podlegać badaniu przez Zamawiającego oraz decyzji o akceptacji „równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności".
2. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz ofertowy,
2. Formularz cenowy,
3. Karty katalogowe urządzeń i dokumenty dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (tzn. aprobaty techniczne, atesty lub certyfikaty).

12.07.2019 r.
Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY
(Data i podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Formularz cenowy
3. Dokumentacja projektowa cz. I,
4. Dokumentacja projektowa cz. II,
5. Dokumentacja projektowa cz. III, IV,
6. Dokumentacja projektowa cz. V,
7. Dokumentacja projektowa cz. VI,
8. Dokumentacja projektowa cz. VII,
9. Wytyczne do tablicy informacyjnej OSA