PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi w Gazomi Nowej - dz. nr 723/2

990 m x 4,5 m = 4455 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m^2	4455		
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x 4455=225,0	t	225		
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	m^2	4455		
4.	Pobocza z tłucznia o szer. 0,5m	m^2	990		
5.	Odmulenie rowów odwodnieniowych	m	1980		
Razem:					
VAT					
OGÓŁEM:					