Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 24.06.2021 r.

INW.271.10.2021

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1. Przedmiar boisko: łączna powierzchnia nawierzchni poliuretanowej wynosi 1162,86m2. Prosimy o korektę.
2. Łączna długość obrzeży betonowych wynosi 362,18mb. Prosimy o korektę poz. 2.4 przedmiaru robót;
3. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykorytować warstwę 15cm ziemi, a boisko będzie wyniesione 15cm ponad istniejący teren.
4. Warstwy zeskoczni piaskowej nie odpowiadają warstwom opisanym w opisie, prosimy o korektę przedmiaru (z błędnym przedmiarem ilościowym włącznie);
5. W przedmiarze uwzględniono rozebranie istniejących piłko chwytów - prosimy o uzupełnienie opisu technicznego w tym zakresie (rodzaj i wymiary piłkochwytu);
6. Wg opisu należy zamontować 2 piłkochwyty h=6m o długości 20mb.
Wg rysunku pzt jeden piłkochwyt o długości 24mb.
Wg przedmiaru 2 piłkochwyty h=6m o długości 24m.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
7. Wg opisu nawierzchnia ma być w kolorze ceglastym, zielonym i niebieskim. Wg przedmiaru w kolorze ceglastym i zielonym. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
8. Siłownia: wg opisu należy dostarczyć i zamontować nowe urządzenia, wg przedmiaru należy zdemontować i zakonotować w innym ni=miejscu urządzenia istniejące. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności
9. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać trawniki na powierzchniach zgodnie z przedmiarami.
10. Informujemy, że katalogi nakładów rzeczowych przyjęte do przedmiarów robót nie odpowiadają rzeczywistym nakładom prac które to należy wykonać w ramach zadania np. Przedmiar Boisko: poz 1.4 *„Mechaniczne wykopy pod warstwy konstrukcyjne boiska wraz z wywozem urobku i zagospodarowaniem przez wykonawcę"* odpowiada zakresowi prac: *„Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek"* dla jednostki miary m2. Prosimy o ponowne przeredagowanie załączonych do dokumentacji SIWZ przedmiarów robót
11. W dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów nawierzchni wraz z autoryzacją producenta wraz z określeniem gwarancji na etapie składania ofert zaś w SIWZ wymaga od wykonawcy przed podpisaniem umowy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji.

Odpowiedzi:

Ad. 1, 2.
Zgodnie z zapisami SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar

robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.

Z uwagi na powyższe jeżeli Wykonawca uważa, że przedmiary zawierają błąd lub nie obejmują jakiegoś elementu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej należy go skorygować lub ująć jako osobną pozycję w wycenie.

Ad. 3.
Należy uwzględnić korytowanie na głębokość **25 cm** ziemi oraz założone w dokumentacji i przedmiarze uwarstwienia boiska, tak aby płyta boiska była wyniesiona na ok 5 cm ponad istniejący teren.

Ad. 4.
Do wyceny należy przyjąć warstwy zeskoczni zgodnie z projektem.

Ad. 5, 6.
Zgodnie z przedmiarem należy uwzględnić rozebranie uszkodzonych piłkochwytów z siatki.
Ponadto należy wycenić dostawę i montaż piłkochwytów na krótszych bokach boiska o wysokości 6 m i długości 2 x 24 m.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także, zgodnie z przedmiarem, odnowienie istniejących słupów, do których będą montowane nowe piłkochwyty.

Ad. 7.
Należy uwzględnić kolorystykę nawierzchni zgodnie z projektem. Ponadto zgodnie z zapisami projektu dopuszczalna jest zmiana kolorystyki na etapie wykonawstwa robót po zatwierdzeniu Zamawiającego.

Ad. 8.
Zgodnie z zapisami w SWZ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zdemontowanie i przeniesienie istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej w nową lokalizację.

Ad. 9.
Należy wycenić wykonanie trawników w ilościach niezbędnych do odtworzenia po robotach budowlano – montażowych.

Ad. 10.
Przedmiary są tylko elementem pomocniczym, nie mają charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. W wycenie należy uwzględnić rzeczywisty zakres prac opisany w dokumentacji projektowej.

Ad. 11.
Niniejsze dokumenty należy dostarczyć zgodnie z zapisami SWZ – przed podpisaniem umowy.

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jedrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a