Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

.....
nazwa i adres zamawiającego

Znak sprawy: IOA.271.50.2013

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14000 euro netto na:
„Zakup urządzeń na plac zabaw przy nowo budowanej Szkole w Jarostach".

1.Opis przedmiotu zamówienia:

x dostawa □ usługa □ robota budowlana

Zakup urządzeń na plac zabaw przy nowo budowanej Szkole w Jarostach na dz. ewid. nr 126/9 tj.:

1) zestaw zabawowy obejmujący:
- wieże z dachem,
- zjeżdżalnie,
- drabinke,
- schody,
- kratownice linową,

Słupy poziome i pionowe wykonane z drewna klejonego zabezpieczone drewnochronem, oraz plastikowymi czapeczkami przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. Podłoga wykonana z desek drewnianych, przymocowana do elementów metalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, za pomocą śrub zabezpieczonych plastikowymi osłonami. Kotwy do montowania do podłoża zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej zagłębionej w burtach wykonanych z płyty HDPE. Daszek i ściany boczne wykonane z płyty HDPE.

2) bujak pojedynczy – 2 szt., - urządzenie kołyszące, sprężyna oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, elementy wykonane z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, elementy łączące wykonane ze stali nierdzewnej.

3) huśtawka ważka,

Huśtawka wagowa z drewna bezrdzeniowego zabezpieczonego 3-krotnie drewnochronem, sklejka wodoodporna malowana farbami akrylowymi wodorozczeńczalnymi i elementów metalowych ocynkowanych lub malowanych proszkowo. Elementy łączeniowe na śruby ocynkowane, nakrętki śrub zabezpieczone są plastikowymi osłonkami. Huśtawka składa się: 1) belki drewnianej 2) siedzisk wykonanych ze sklejki wodoodpornej malowanej farbami 3) poręczy z rury stalowej malowanej 4) mocowanie belki wykonane jest na dwóch łożyskach kulkowych krytych bezobsuwowych. Łożysko mocowane jest na konstrukcji metalowej na profilu kwadratowym.

4) huśtawka podwójna wahadłowa wykonana ze słupów drewnianych zabezpieczonych drewnochronem. Siedziska zawieszone są na łańcuchach wykonanych z drutu (ocynkowanych). Siedziska kubełkowe otwarte z łańcuszkiem Kotwy do montowania do podłoża zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe.

5) ławka z oparciem montowana w podłożu

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna, stelaż metalowy.

6) kosz na śmieci metalowy o poj. 75l, montowany w podłożu

7) tablica informacyjna – regulamin na podstawie metalowej z możliwością zamontowania w podłożu

2. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy

3.Warunki gwarancji: min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego

4.Warunki płatności:

Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze/rachunku w terminie 30 dni od jej otrzymania.

Kryteria wyboru ofert::

Cena 100 % Inne - %

5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia itd.)

Na wszystkie zaoferowane urządzenia zabawowe Wykonawca załączy certyfikat bezpieczeństwa.
Na pozostałe urządzenia karty techniczne produktu.

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zwarte w jej treści

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia i doręczyć na adres Zamawiającego w terminie wskazanym w Zaproszeniu: bezpośrednio w pok. 20 – Kancelaria Ogólna, faxem na nr 44/6169-687.

8. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 02.07.2013r. do godziny 15.30

9. Inne

Termin podpisania umowy uzależniony od wykonania dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
25 CZE. 2013

.....
(Data i podpis Kierownika Zamawiającego)